

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty melioracyjne w miejscowościach: Krzyżowa, Wielowieś, Dziewin, Parszowice, Tymowa</b>					
1		<b>Karczowanie, odmulenie dna rowu, naprawa skarp, <del>renowacja przepustu</del> - miejscowość Krzyżowa (dz. nr 119/1)</b>			
1	KNR-W 2-d.1 01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		(50*3.0)/10000	ha	0.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.015</b>
2	KNR-W 2-d.1 01 0212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wykonanie odmulenia dna wykupu i naprawa skarp - przyjęto 50% wykonania mechanicznego ((50*1.5*0.25)+(50*0.6*0.25*2))*0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	16.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.875</b>
3	KNR-W 2-d.1 01 0307-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-II - wykonanie odmulenia dna wykupu i naprawa skarp - przyjęto 50% wykonania ręcznego ((50*1.5*0.25)+(50*0.6*0.25*2))*0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	16.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.875</b>
4	KNR-W 2-d.1 01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III (50*1.5)*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
5	KNR-W 2-d.1 01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III (50*0.6*2)*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2		<b>Karczowanie, odmulenie dna rowu, naprawa skarp, - miejscowość Wielowieś (dz. nr 211, 121, 173/1)</b>			
6	KNR-W 2-d.2 01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		(470*3.0)/10000	ha	0.141	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.141</b>
7	KNR-W 2-d.2 01 0212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wykonanie odmulenia dna wykupu i naprawa skarp - przyjęto 50% wykonania mechanicznego ((470*1.5*0.25)+(470*0.6*0.25*2))*0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	158.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.625</b>
8	KNR-W 2-d.2 01 0307-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-II - wykonanie odmulenia dna wykupu i naprawa skarp - przyjęto 50% wykonania ręcznego ((470*1.5*0.25)+(470*0.6*0.25*2))*0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	158.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.625</b>
9	KNR-W 2-d.2 01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III (470*1.5)*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	352.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.500</b>
10	KNR-W 2-d.2 01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III (470*0.6*2)*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	282.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.000</b>
3		<b>Karczowanie, odmulenie dna rowu, naprawa skarp, - miejscowość Dziewin (dz. nr 323)</b>			
11	KNR-W 2-d.3 01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		(150*3.0)/10000	ha	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
12	KNR-W 2-d.3 01 0212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wykonanie odmulenia dna wykupu i naprawa skarp - przyjęto 50% wykonania mechanicznego ((150*1.5*0.25)+(150*0.6*0.25*2))*0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	50.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.625</b>
13	KNR-W 2-d.3 01 0307-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-II - wykonanie odmulenia dna wykupu i naprawa skarp - przyjęto 50% wykonania ręcznego ((150*1.5*0.25)+(150*0.6*0.25*2))*0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	50.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.625</b>
14	KNR-W 2-d.3 01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III (150*1.5)*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
15	KNR-W 2-d.3 01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III (150*0.6*2)*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
4		<b>Karczowanie, odmulenie dna rowu, naprawa skarp, - miejscowość Parszowice (dz. nr 546/2)</b>			