

**SST-B08**  
**OBRÓBKI BLACHARSKIE**  
**Kod CPV 45261320-3**

---

SPIS TREŚCI

- I. WSTĘP
- 11. PRZEDMIOT SST
- 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
- 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
- 1.4. PODSTAWOWE OKREŚLENIA
- 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
- 2. MATERIAŁY
- 3. SPRZĘT
- 4. TRANSPORT
- 5. WYKONANIE ROBÓT
- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
- 7. OBMIAR ROBÓT
- 8. ODBIÓR ROBÓT
- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 1. Wstęp.

### 1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie obróbek blacharskich w zadaniu pt. „**Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący prac remontowych wraz z termomodernizacją elewacji budynku Świetlicy wiejskiej w Turowie - Gmina Ścinawa , dz. Nr 73/1, obr. Turów**”.

### 1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

### 1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania w zakresie robót dotyczących obróbek blacharskich:

. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 25-45cm z blachy cynkowej gr. 0,7

Podane wyżej szerokości w rozwinięciu mogą ulec zmianie z zależności od pomiaru w naturze.

### 1.4 Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

### 1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiada za jakość idt wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

## 2. Materiały i sprzęt .:

Ogólne wymagania dotyczą materiałów podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót w zakresie określonym jw. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 25-45cm z blachy cynkowej gr. 0,70mm.

- blacha cynkowa gr. 0,7 mm.

- spoiwo cynowo - ołowiowe LC 60,

- gwoździe ocynkowane 3,0x30mm,

- materiały pomocnicze.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót w zakresie określonym w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu:

. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 25-45cm z blachy cynkowej gr. 0,7mm - pas osłonowy gzymsu.

- samochód skrzyniowy do St.

## 3. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

## 4- Wykonanie robót.

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Szczegółowy zakres wykonywanych robót:

. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 25-45cm z blachy cynkowej gr. 0,7mm.

- przygotowanie obróbek.

- wykonanie połączeń elementów na rąbek leżący pojedynczy,

- zamocowanie na podkładzie dachowym za pomocą gwoździ ocynkowanych,

- zalutowanie łebków gwoździ.

## 5. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Poszczególne etapy kontroli jakości robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakości powinna obejmować w szczególności:

. Kontrolę elementów składowych materiałów i wyrobów Właściwości i jakość materiałów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich musi być potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiały muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jakości materiałów, pomiarach, porównaniu z dokumentami potwierdzającymi cechy, właściwości, jakość materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

. Kontrolę prawidłowości wykonania obróbek blacharskich, w tym sprawdzenie rozwinięcia pod względem ukształtowania i wymiarów.

. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania obróbek do deski okapowej i wykonania połączeń.

. Kontrolę wykonania całości w zgodności z projektem, przepisami i normami

## 6. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjęto następujące jednostki obmiarowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją:

. Obróbki z blachy cynkowej gr. 0,7mm

[m<sup>2</sup>]

#### 7. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pa. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Poszczególne etapy wykonania robót zabezpieczających i montażu rusztowań powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbiór robót dokonuje inspektor nadzoru po zgłoszeniu przez wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzimy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Jeżeli wszystkie sprawdzenia dają wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, jeżeli kontrola dała, choć jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami, przedstawiając je do ponownego odbioru.

#### 8. Przepisy związane.

Wymagania techniczne wykonania określają :

- . Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
- . Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, Warszawa 2003.
- . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).