

**SST-P02**  
**USUNIĘCIE GRUZU Z PLACU BUDOWY**  
**Kod CPV 45000000-7**

---

**SPIS TREŚCI**

1.     **WSTĘP**
2.     **MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA**
3.     **SPRZĘT**
4.     **TRANSPORT**
5.     **WYKONANIE ROBÓT**
6.     **KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**
7.     **OBMIAK ROBÓT**
8.     **ODBIÓR ROBÓT**
9.     **PODSTAWA PŁATNOŚCI**
10.    **PRZEPISY ZWIĄZANE**

## 1. Wstęp

### 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczą wykonania i odbioru robót polegających na usunięciu gruzu z placu budowy w zadaniu pt. „Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący prac remontowych wraz z termomodernizacją elewacji budynku Świetlicy wiejskiej w Turowie - Gmina Ścinawa , dz. Nr 73/1, obr. Turów”.

### 1.2. Zakres stosowania 551”.

#### 1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem gruzu, blachy stalowej ocynkowanej nie nadającej się do użytku i drewna z budowy.

Zakres robót obejmuje:

- . usunięcie gruzu, drewna i blachy stalowej ocynkowanej nie nadającej się do użytku z placu budowy.

### 1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST

#### 3.00. „Wymagania ogólne”.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## 2. Materiały.

Nie występują.

W kosztach należy uwzględnić opłatę za przyjęcie odpadów na wysypisko.

## 3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 3.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt stosowany do wykonania robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do usunięcia gruzu i innych materiałów pozyskanych z rozbiórki dachu i remontu elewacji z placu budowy użyć dowolnych samochodów samowładowczych oraz transport technologiczny.

## 4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 8.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1. Użyte pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i przepisów ruchu drogowego.

## 5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 8.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

## 7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową

. dla gruzu jest

[m3],

. dla złomu stalowego

[t.]

## 8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 8.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez wykonawcę do odbioru tych robót. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót kontrolując ich jakość.

Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, i zgłosić je do ponownego odbioru. Sprawdzeniu podlega:

- . teren budowy, który powinien być doprowadzony do stanu w jakim został przekazany wykonawcy przez Zamawiającego w dniu przekazania placu budowy z odnotowaniem tego faktu w protokole przekazania placu budowy.

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary dają wynik pozytywny.

## 9. Warunki płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 8.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.1. Płaci się za:

-ustaloną ilość m<sup>3</sup> i ilość ton usuniętego z placu budowy gruzu budowlanego i złomu stałowego wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- załadunek gruzu,
- wywiezienie gruzu z placu budowy,
- . opłaty za przyjęcie gruzu na wysypisko,
- . technologiczne prace przygotowawcze,
- uporządkowanie stanowiska pracy,
- usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych czynnością wywożenia gruzu i złomu.

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę robót w kosztorysie ofertowym są ostateczne.

Cena jednostkowa nie zawiera podatku VAT.

## 10. Przepisy związane.

1. Dz. U. Nr 62 z dnia 271V 2Wlr. z późniejszymi zmianami: Ustawa o odpadach.

2. Ustalenia z Inspektorem Nadzoru.