
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASOWICACH NR 29 ORAZ
WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZEŃ TERENU NA DZIAŁCE NR 62 W LASOWICACH
ADRES INWESTYCJI : LASOWICE, 021 104_5 jednostka ewidencyjna Ścinawa działka nr 62
INWESTOR : BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚCINAWA
ADRES INWESTORA : RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA
BRANŻA : OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2015 r.

Data zatwierdzenia

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	OGRODZENIE TYP "A" - O WYS 1,5M WRAZ Z FURTkami, BRAMĄ I WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ	1	6
2	OGRODZENIE NISKIE TYP "B"	7	8
3	N1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ	9	15
4	N2 - NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW - ŻWIROWA	16	22
5	N3 - NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW	23	29
6	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	30	32
7	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU	33	37
8	pom. 1.1 WIATROŁAP	38	59
9	pom. 1.2 SALA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	60	76
10	pom. 1.3 KOMUNIKACJA	77	95
11	pom. 1.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	96	114
12	pom. 1.5 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DAMSKIE	115	150
13	pom. 1.6 WC MĘSKIE	151	178
14	pom. 1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	179	183
15	pom. 1.8 POMIESZCZENIE PARZENIA KAWY	184	186
16	ELEWACJA	187	219
17	INSTALACJE SANITARNE	220	249
18	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	250	280
19	UZIOM OTOKOWY	281	286

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OGRODZENIE TYP "A" - O WYS 1,5M WRAZ Z FURTKAMI, BRAMĄ I WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ			
1 d.1	KNR-W 2-02 1807-01 analogia	Słupy o wysokości 1.6 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1807-01 analiza indywidualna	Słupy o wysokości 1.6 m przybramowe z fundamentami ceglane 24x24 cm	szt.		
		4<przy furtkach>	szt.	4,000	
		3<wiata śmietnikowa>	szt.	3,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KNR 2-02 1806-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia murowane wysokości 1,5 m z cegły pełne grubości 1 ceg. bezprześłowe na fundamencie betonowym 0.25x1 m z cokołem 0.25x0.3 m	m		
		0,98<wiata śmietnikowa>	m	0,980	
				RAZEM	0,980
4 d.1	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie zewnętrzne z paneli zgrzewanych o wys. 150cm i szer. 250cm wraz ze słupkami mocującymi i nakładkami PCV. Kolor słupków RAL 9004, panel o wys. 140cm, wymiary oczek 50x100mm. Panele z ocynkowanych drutów malowanych proszkowo RAL 9004. Mocowanie panelu za pomocą prefabrykowanych uchwytów 190	m		
			m	190,000	
				RAZEM	190,000
5 d.1	KNR 2-23 0404-03	Furtka z paneli zgrzewanych o wys. 150cm i szer. 120cm wraz ze słupkami mocującymi i nakładkami PCV. Kolor słupków RAL 9004, panel o wys. 140cm, wymiary oczek 50x100mm. Panele z ocynkowanych drutów malowanych proszkowo RAL 9004. Mocowanie panelu za pomocą prefabrykowanych uchwytów do słupków z murowanych z cegieł klinkierowych. Bramka zamykana i blokowana do podłoża.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 2-23 0404-03	Brama wjazdowa wjazdową z paneli zgrzewanych o wys. 150cm i szer. 500cm z paneli zgrzewanych wraz ze słupkami mocującymi i nakładkami PCV. Kolor słupków RAL 9004, panel o wys. 140cm, wymiary oczek 50x100mm. Panele z ocynkowanych drutów malowanych proszkowo RAL 9004. Mocowanie panelu za pomocą prefabrykowanych uchwytów do słupków z murowanych z cegieł klinkierowych. Brama zamykana i blokowana do podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		OGRODZENIE NISKIE TYP "B"			
7 d.2	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie niskie 1,0m systemowe, siatkowe typu: "PROLUDIC" G2876 i G2886 szerokość panelu siatki 250cm gr 6mm ze stali galwanizowanej mocowanie siatki do słupków za pośrednictwem poliamidowych końcówek i śrub ze stali nierdzewnej. Słupek pionowy wys. 114.5cm fi88.9mmi gr. ścianki 2mm wykonany ze stali galwanizowanej malowany proszkowo od góry aluminiowa nasadka.	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
8 d.2	analiza indywidualna	Furtka G2875 z bocznym ogrodzeniem panelowym G2879 oraz słupkami pionowymi G2886	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		N1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ			
9 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²		
		552	m ²	552,000	
				RAZEM	552,000
10 d.3	KNR 2-01 0212-07 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poz.9*0,50	m ³		
			m ³	276,000	
				RAZEM	276,000
11 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poziom projektowany			
		323,30	m	323,300	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		średni poziom terenu po zdjęciu humusu	m	323,300	
		322,75-0,50	m	322,250	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
			m	322,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		OBLICZENIE GRUBOŚCI NASYPU DO SPODU WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI poz.11A-(poz.11B) grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni -0,65 C (obliczenia pomocnicze)	m m m m ²	1,050 -0,650 ===== 0,400 552,000	
		poz.9	m ²	RAZEM	552,000
12 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.9	m ² m ²	 552,000	
				RAZEM	552,000
13 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej poz.9	m ² m ²	 552,000	
				RAZEM	552,000
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,036*poz.15	m ³ m ³	 5,096	
				RAZEM	5,096
15 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 54,35+22,60+7,75+19,55+28,60+3,30+3,40+2,00	m m	 141,550	
				RAZEM	141,550
4		N2 - NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW - ŻWIROWA			
16 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 17 cm 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
17 d.4	KNR 2-01 0212-07 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poz.16*0,17	m ³ m ³	 17,000	
				RAZEM	17,000
18 d.4	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Żwir lub tłuczeń bez cementu 30-40mm gr 15 cm poziom projektowany 323,30 A (obliczenia pomocnicze) średni poziom terenu po zdjęciu humusu 322,75-0,50 B (obliczenia pomocnicze) OBLICZENIE GRUBOŚCI NASYPU DO SPODU WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI poz.18A-(poz.18B) grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni -0,65 C (obliczenia pomocnicze)	m ² m m m m m m m m ²	 323,300 ===== 323,300 322,250 ===== 322,250 1,050 -0,650 ===== 0,400 100,000	
		poz.16	m ²	RAZEM	100,000
19 d.4	KNR AT-04 0101-03	Agrowłóknina ściółkująca poz.16	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
20 d.4	KNR 2-31 0105-01	Miał kamienny z zagęszczeniem - 2 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.16	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
21 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,036*poz.22	m ³ m ³	 2,963	
				RAZEM	2,963
22 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 34,40+28,45+12,25+7,20	m m	 82,300	
				RAZEM	82,300
5		N3 - NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 320,0	m ² m ²	 320,000	
				RAZEM	320,000
24	KNR 2-01 d.5 0212-07 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poz.23*0,20	m ³ m ³	 64,000	
				RAZEM	64,000
25	KNR 2-31 d.5 0114-03 0114-04	Żwir lub tłuczeń bez cementu 30-40mm gr 15 cm poziom projektowany 323,30 A (obliczenia pomocnicze) średni poziom terenu po zdjęciu humusu 322,75-0,50 B (obliczenia pomocnicze) OBLICZENIE GRUBOŚCI NASYPU DO SPODU WARSTW KONSTRUKCYJ- NYCH NAWIERZCHNI poz.25A-(poz.25B) grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni -0,65 C (obliczenia pomocnicze) poz.23	m ² m m m m m m m m m ²	 323,300 ===== 323,300 322,250 ===== 322,250 1,050 -0,650 ===== 0,400 320,000	
				RAZEM	320,000
26	KNR AT-04 d.5 0101-03	Agrowłóknina ściółkująca poz.23	m ² m ²	 320,000	
				RAZEM	320,000
27	KNR 2-31 d.5 0105-01 0105-02	Piasek średnioziarnisty o frakcji 0,2-2mm gr.5 cm stabilizowana mechanicznie poz.23	m ² m ²	 320,000	
				RAZEM	320,000
28	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,036*poz.29	m ³ m ³	 1,940	
				RAZEM	1,940
29	KNR 2-31 d.5 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 53,90	m m	 53,900	
				RAZEM	53,900
6		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
30	d.6 analiza indywidualna	Demontaż piaskownicy i bujaka 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
31	d.6 analiza indywidualna	Piaskownica z zadaszaniem J130 PROLUDIC 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	d.6 analiza indywidualna	Bujak czwórka J830 PROLUDIC 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU			
33	KNR 2-01 d.7 0212-05 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 30,88*0,30	m ³ m ³	 9,264	
				RAZEM	9,264
34	KNR 2-02 d.7 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 30,88*0,20	m ³ m ³	 6,176	
				RAZEM	6,176
35	KNR 2-02 d.7 1101-07	Warstwa żwiru 30,88*0,10	m ³ m ³	 3,088	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,088
36	KNR 2-31 d.7 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0,036*poz.37	m ³	2,387	
				RAZEM	2,387
37	KNR 2-31 d.7 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		33,30+33,0	m	66,300	
				RAZEM	66,300
8		pom. 1.1 WIATROLAP			
38	KNR 4-01 d.8 0429-06	Rozebranie sufitu podwieszonego	m ²		
		10,5	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
39	KNR 7 d.8 0702-03	Sufit podwieszany wykładany płytami GYPTONE BIG QUATTRO 41	m ²		
		240x120x1,25cm	m ²	10,500	
		poz.38			
				RAZEM	10,500
40		Remont i montaż drążka metalowego 25mm, grubość ścianki 1mm, garderobiane-go o długości 294 cm do ścian za pomocą rozety , co 1,0m. Podparcie drążkiem metalowym pionowym 25mm, grubość ścianki 1mm montowanym do posadzki za pomocą rozety	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01 d.8 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,20*2,10	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
43	KNR 4-01 d.8 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1,50*0,27*0,20	m ³	0,081	
				RAZEM	0,081
44	KNR 4-01 d.8 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
45	KNR 4-01 d.8 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0,27*0,10*2,10*2	m ³	0,113	
				RAZEM	0,113
46	KNR-W 2-02 d.8 1018-05	Drzwi z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1,20*2,10	m ²	2,520	
		DW1			
		DW2	m ²	1,890	
				RAZEM	4,410
47		Wywieszenie instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-01 d.8 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		10,50	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
49	KNR 4-01 d.8 0804-07	Zerwanie podłogi pod posadzką	m ²		
		poz.48	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
50	KNR 2-02 d.8 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
		podposadzkowe	m ²	10,500	
		poz.48			
				RAZEM	10,500
51	KNR 2-02 d.8 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m ²		
		poz.48	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
52	KNR-W 2-02 d.8 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatar-	m ²		
		te na gładko			
		Krotność = 3			
		poz.48	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.52	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
54 d.8	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.48	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
55 d.8	KNR 0-12 1119-01	Cokół h=10 cm z płytki gresowej systemowej	m		
		13,04-1,39-1,00-1,41+0,47*2	m	10,180	
				RAZEM	10,180
56 d.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		13,04*3,37	m ²	43,945	
				RAZEM	43,945
57 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.56	m ²	43,945	
				RAZEM	43,945
58 d.8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i składowanie na wysypisku	m ³		
		poz.38*0,02+poz.41*0,10+poz.42*0,05+poz.43+poz.45+poz.48*0,03+poz.49*0,10	m ³	1,995	
				RAZEM	1,995
59 d.8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - wieszaki na ubrania	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
9		pom. 1.2 SALA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
60 d.9	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie sufitu podwieszonego	m ²		
		126,70	m ²	126,700	
				RAZEM	126,700
61 d.9	KNR 7 0702-03	Sufit podwieszany wykładany płytami GYPTONE BIG QUATTRO 41 240x120x1,25cm	m ²		
		poz.60	m ²	126,700	
				RAZEM	126,700
62 d.9	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów ozdobnych istniejących na suficie po jego wymianie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.9	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		poz.61	m ²	126,700	
				RAZEM	126,700
64 d.9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m ²		
		poz.63	m ²	126,700	
				RAZEM	126,700
65 d.9	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek drewnianych i sceny	m ²		
		126,70+7,75*0,50	m ²	130,575	
				RAZEM	130,575
66 d.9	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i podestu sceny - OGNIOPRONNY UNIEPAL DREW AQUA KOLOR - mahoń lub heban	m ²		
		poz.65	m ²	130,575	
				RAZEM	130,575
67 d.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		47,54*5,98	m ²	284,289	
				RAZEM	284,289
68 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.67-poz.69	m ²	201,377	
				RAZEM	201,377
69 d.9	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian NEWMOR AXEL AXL 001	m ²		
		15,13*5,48	m ²	82,912	
				RAZEM	82,912
70 d.9	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
71 d.9	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - okno podawcze 0,76*0,73	m ² m ²	 0,555	
				RAZEM	0,555
72 d.9		Wymiana na nowe nawietrzaków okiennych	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
73 d.9	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
74 d.9	KNP 05 0653- 01.01	Przewód elastyczny typu Flex 160mm	m		
		6*2,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
75 d.9	analiza indywidualna	Kominek wentylacyjny 150mm wychodzący ponad połąć, obróbka ponad dachem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
76 d.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i składowanie na wysypisku poz.60*0,02+poz.70*0,02	m ³ m ³	 2,554	
				RAZEM	2,554
10		pom. 1.3 KOMUNIKACJA			
77 d.10	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie sufitu podwieszonego	m ²		
		5,2	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
78 d.10	KNNR 7 0702-03	Sufit podwieszany wykładany płytami GYPTONE BIG QUATTRO 41 240x120x1,25cm poz.77	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
79 d.10	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		poz.78	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
80 d.10	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm poz.79	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
81 d.10	KNR K-02 0105-01	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej (3,58+1,50)*2,50 -0,80*2,10 -0,90*2,10*2	m ² m ² m ² m ²	 12,700 -1,680 -3,780	
				RAZEM	7,240
82 d.10	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej 1,74*2,50 -0,90*2,10	m ² m ² m ²	 4,350 -1,890	
				RAZEM	2,460
83 d.10	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20*4	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
84 d.10	KNR-W 2-02 1018-05 DW2 DW3 DW4	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0,90*2,10 0,80*2,10 0,90*2,10*2	m ² m ² m ² m ²	 1,890 1,680 3,780	
				RAZEM	7,350
85 d.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,25*2,45	m ² m ²	 7,963	
				RAZEM	7,963
86 d.10	KNR 9-03 0105-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe zatarte poz.81+poz.82	m ² m ²	 9,700	
				RAZEM	9,700
87 d.10	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.86	m ²	9,700	
				RAZEM	9,700
88 d.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.85+poz.87	m ²		
			m ²	17,663	
				RAZEM	17,663
89 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,25	m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
90 d.10	KNR 4-01 0816-01 analogia	Przygotowanie płyty OSB pod przyklejenie płytek ceramicznych przez oszlifowanie i nacięcie kratki o oczku 5 cm o głębokości max 1 mm na całej powierzchni płyty poz.89	m ²		
			m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
91 d.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome poz.89	m ²		
			m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
92 d.10	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.89 (10,04-0,90-1,00*3-1,10)*0,30<wywinięcie na ścianę>	m ²		
			m ²	5,250	
			m ²	1,512	
				RAZEM	6,762
93 d.10	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą 5,25	m ²		
			m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
94 d.10	KNR 0-12 1119-01	Cokół h=10 cm z płytki gresowej systemowej 10,04-0,90-1,00*3-1,10	m		
			m	5,040	
				RAZEM	5,040
95 d.10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i składowanie na wysypisku poz.77*0,02+poz.89*0,005	m ³		
			m ³	0,130	
				RAZEM	0,130
11		pom. 1.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
96 d.11	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie sufitu podwieszonego 1,5	m ²		
			m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
97 d.11	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD <płyta GKF> poz.96	m ²		
			m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
98 d.11	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa poz.97	m ²		
			m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
99 d.11	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm poz.98	m ²		
			m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
100 d.11	KNR K-02 0105-01	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej 1,03*2,50	m ²		
			m ²	2,575	
				RAZEM	2,575
101 d.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1,50+1,03)*2,45	m ²		
			m ²	6,199	
				RAZEM	6,199
102 d.11	KNR 9-03 0105-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe zatarte (1,50+1,03)*2,45-0,90*2,10	m ²		
			m ²	4,309	
				RAZEM	4,309
103 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe poz.102	m ²		
			m ²	4,309	
				RAZEM	4,309
104 d.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.101+poz.103+poz.97	m ²		
			m ²	12,008	
				RAZEM	12,008

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	KNR 4-01 d.11 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
106	KNR 4-01 d.11 0816-01 analogia	Przygotowanie płyty OSB pod przyklejenie płytek ceramicznych przez oszlifowanie i nacięcie kratki o oczku 5 cm o głębokości max 1 mm na całej powierzchni płyty	m ²		
		poz.105	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
107	NNRNKB 202 d.11 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.105	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
108	KNR K-04 d.11 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		poz.105	m ²	1,500	
		(1,50*2+1,03*2-0,90)*0,30<wywnięcie na ścianę>	m ²	1,248	
				RAZEM	2,748
109	KNR 0-12 d.11 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.105	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
110	KNR 0-12 d.11 1119-01	Cokół h=10 cm z płytki gresowej systemowej	m		
		1,50*2+1,03*2-0,90	m	4,160	
				RAZEM	4,160
111	KNR 2-17 d.11 0204-02	Wentylator wyciągowy wyposażony w czyjkę ruchu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
112	KNP 05 0653- d.11 01.01	Przewód elastyczny typu Flex 160mm	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
113	d.11 analiza indywidualna	Kominek wentylacyjny 150mm wychodzący ponad połac, obróbka ponad dachem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114	KNR 4-01 d.11 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i składowanie na wysypisku	m ³		
		poz.96*0,02+poz.105*0,005	m ³	0,038	
				RAZEM	0,038
12 pom. 1.5 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DAMSKIE					
115	KNR 4-01 d.12 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116	KNR 4-01 d.12 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,58*2,50-0,80*2,10	m ²	4,770	
				RAZEM	4,770
117	KNR K-02 d.12 0105-01	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej	m ²		
		2,55*2,50	m ²	6,375	
				RAZEM	6,375
118	KNR 4-01 d.12 0329-01	Wykucie luksferów	m ²		
		1,36*0,40	m ²	0,544	
				RAZEM	0,544
119	KNR 4-01 d.12 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1,00*(1,20-0,40)*0,55	m ³	0,440	
				RAZEM	0,440
120	KNR 4-01 d.12 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0,36*0,55*0,40	m ³	0,079	
				RAZEM	0,079
121	KNR-W 2-02 d.12 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
		1,0*1,20	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
122	KNR-W 2-02 d.12 0135-01	Obsadzenie parapetów PCV długości do 1 m	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
123	KNR 4-01 d.12 0429-06	Rozebranie sufitu podwieszonego	m ²		
		6,30	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
124	KNR 0-14 d.12 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD <płyta GKFI> poz.123	m ²		
			m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
125	KNR 2-02 d.12 0616-01	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		poz.124	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
126	KNR 2-02 d.12 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm poz.125	m ²		
			m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
127	KNR 4-01 d.12 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,55+2,47)*2,45	m ²		
			m ²	12,299	
				RAZEM	12,299
128	KNR 9-03 d.12 0105-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe zatarte (2,55+2,47)*2,45-0,90*2,00	m ²		
			m ²	10,499	
				RAZEM	10,499
129	NNRNKB 202 d.12 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie ścian i sufitów poz.124+poz.127+poz.128	m ²		
			m ²	29,098	
				RAZEM	29,098
130	KNR 0-12 d.12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej (2,44*2+2,47*2)*2,00-0,90*2,00-1,00*1,20	m ²		
			m ²	16,640	
				RAZEM	16,640
131	KNR 2-02 d.12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.127+poz.129+poz.124 -poz.130	m ²		
			m ²	47,697	
			m ²	-16,640	
				RAZEM	31,057
132	KNR 4-01 d.12 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 0,92*2,47	m ²		
			m ²	2,272	
				RAZEM	2,272
133	KNR 4-01 d.12 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,58*1,51	m ²		
			m ²	3,896	
				RAZEM	3,896
134	KNR 4-01 d.12 0816-01 analogia	Przygotowanie płyty OSB pod przyklejenie płytek ceramicznych przez oszlifowanie i nacięcie kratki o oczku 5 cm o głębokości max 1 mm na całej powierzchni płyty 6,30	m ²		
			m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
135	NNRNKB 202 d.12 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome poz.134	m ²		
			m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
136	KNR K-04 d.12 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.135 (2,55*2+2,47*2-0,90)*0,30<wywinięcie na ścianę>	m ²		
			m ²	6,300	
			m ²	2,742	
				RAZEM	9,042
137	KNR 0-12 d.12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą poz.135	m ²		
			m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
138	KNR 4-01 d.12 0310-03	Podłączenia wentylacji do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	KNR 4-01 d.12 0310-06	Udrożnienie przewodów kominowych 4,0	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140	KNR 2-17 d.12 0204-02	Wentylator wyciągowy wyposażony w czyjkę ruchu i czujnik wilgotności	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNR 4-01 d.12 0322-02	Wyposażenie komina w kratki wentylacyjne ponad dachem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
142	d.12 analiza indywidualna	Uzupełnienie obróbki wokół komina	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
143	KNR 4-01 d.12 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i składowanie na wysypisku	m ³		
		poz.115*0,10+poz.116*0,12+poz.118*0,10+poz.119+poz.123*0,02+poz.132*0,005+poz.133*0,02	m ³	1,382	
				RAZEM	1,382
144	d.12 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - poręcz uchylna dla niepełnosprawnych mocowana do ściany	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
145	d.12 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - poręcz dla niepełnosprawnych boczna mocowana do ściany	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
146	d.12 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - lustro uchylne, obrotowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
147	d.12 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - suszarka do rąk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
148	d.12 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - dozownik na mydło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
149	d.12 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik na papier	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
150	d.12 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - pochwyt do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		pom. 1.6 WC MĘSKIE			
151	KNR 4-01 d.13 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
152	KNR 4-01 d.13 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,03*2,50-0,80*2,10	m ²	3,395	
		1,51*2,50	m ²	3,775	
				RAZEM	7,170
153	KNR K-02 d.13 0105-01	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej	m ²		
		1,15*2,50	m ²	2,875	
		1,16*2,50-0,90*2,10	m ²	1,010	
				RAZEM	3,885
154	KNR-W 2-02 d.13 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
		1,07*2,50	m ²	2,675	
		0,82*2,50	m ²	2,050	
				RAZEM	4,725

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155	KNR 4-01	Rozebranie sufitu podwieszonego	m ²		
d.13	0429-06	5,20	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
156	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.13	2012-03	<płyta GKFI> poz.155	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
157	KNR 2-02	Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
d.13	0616-01	poz.156	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
158	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m ²		
d.13	0613-03	poz.157	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
159	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.13	0713-01	(2,55+2,06)*2,45-poz.154	m ²	6,570	
				RAZEM	6,570
160	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe zatarte	m ²		
d.13	0105-03	(2,55+2,06+1,15+1,24+1,07+1,00)*2,45-0,90*2,10-0,80*2,10*2	m ²	16,972	
				RAZEM	16,972
161	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
d.13	1134-02	poz.154+poz.156+poz.159+poz.160	m ²	33,467	
				RAZEM	33,467
162	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.13	0829-04	(2,27*2+2,06*2+1,07*2+1,00*2)*2,00-0,90*2,10-0,80*2,10*2	m ²	20,350	
				RAZEM	20,350
163	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.13	1505-01	poz.159+poz.161+poz.156	m ²	45,237	
		-poz.162	m ²	-20,350	
				RAZEM	24,887
164	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.13	0818-05	1,40*2,06	m ²	2,884	
				RAZEM	2,884
165	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.13	0811-07	1,91*1,51	m ²	2,884	
				RAZEM	2,884
166	KNR 4-01	Przygotowanie płyty OSB pod przyklejenie płytek ceramicznych przez oszlifowanie i nacięcie kratki o oczku 5 cm o głębokości max 1 mm na całej powierzchni płyty	m ²		
d.13	0816-01	5,20	m ²	5,200	
	analogia			RAZEM	5,200
167	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.13	1134-01	poz.166	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
168	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.13	0602-01	poz.167	m ²	5,200	
		(2,27*2+2,06*2+1,07*2+1,00*2-0,90-0,80*2)*0,30<wywiniecie na ścianę>	m ²	3,090	
				RAZEM	8,290
169	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.13	1118-05	poz.167	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
170	KNR 4-01	Podłączenia wentylacji do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej	szt.		
d.13	0310-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171	KNR 4-01	Udrożnienie przewodów kominowych	m		
d.13	0310-06	4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
172	KNR 2-17	Wentylator wyciągowy wyposażony w czyjkę ruchu i czujnik wilgotności	szt.		
d.13	0204-02	1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
173 d.13	KNR 4-01 0322-02	Wyposażenie komina w kratki wentylacyjne ponad dachem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.13	analiza indywidualna	Uzupełnienie obróbki wokół komina	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.13	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi i składowanie na wysypisku	m ³		
		poz.151*0,10+poz.152*0,12+poz.155*0,02+poz.164*0,005+poz.165*0,02	m ³	1,137	
				RAZEM	1,137
176 d.13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - suszarka do rąk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
177 d.13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - dozownik na mydło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
178 d.13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik na papier	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14		pom. 1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
179 d.14	KNR 9-03 0105-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe zatarte	m ²		
		1,74*2,50-0,90*2,10	m ²	2,460	
				RAZEM	2,460
180 d.14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		poz.179	m ²	2,460	
				RAZEM	2,460
181 d.14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.180	m ²	2,460	
				RAZEM	2,460
182 d.14	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,54	m	1,540	
				RAZEM	1,540
183 d.14	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie parapetów PCV długości ponad 1 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		pom. 1.8 POMIESZCZENIE PARZENIA KAWY			
184 d.15	KNP 05 0653- 01.01	Przewód elastyczny typu Flex 160mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
185 d.15	KNR 2-17 0204-02	Wentylator wyciągowy do okapu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.15	analiza indywidualna	Kominek wentylacyjny 150mm wychodzący ponad połąć, obróbka ponad dachem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		ELEWACJA			
187 d.16	KNR 4-01 1214-01	Oczyszczenie powierzchni nadproży stalowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
188 d.16	analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą epoksydową nadproży stalowych Np. farba Malchem EPOXYKOR M501	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	304,746
198	ZKNR C-1 d.16 0101-06	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 30 % w stosunku do powierzchni ściany	m ²		
		poz.197	m ²	304,746	
				RAZEM	304,746
199	ZKNR C-1 d.16 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.197	m ²	304,746	
				RAZEM	304,746
200	ZKNR C-1 d.16 0101-09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m ²		
		poz.197	m ²	304,746	
				RAZEM	304,746
201	ZKNR C-1 d.16 0102-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 6 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej	m ²		
		poz.197A+poz.197B	m ²	296,008	
				RAZEM	296,008
202	ZKNR C-1 d.16 0103-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m ² do podłoża z cegły	m ²		
		poz.201	m ²	296,008	
				RAZEM	296,008
203	ZKNR C-1 d.16 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m ²		
		poz.201	m ²	296,008	
				RAZEM	296,008
204	ZKNR C-1 d.16 0103-10	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. dodatkowa warstwa siatki	m ²		
		poz.203	m ²	296,008	
				RAZEM	296,008
205	ZKNR C-1 d.16 0102-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 6 cm na ścianach	m ²		
		poz.197C	m ²	8,738	
				RAZEM	8,738
206	ZKNR C-1 d.16 0103-09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach.	m ²		
		poz.205	m ²	8,738	
				RAZEM	8,738
207	ZKNR C-1 d.16 0103-10	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. dodatkowa warstwa siatki	m ²		
		poz.206	m ²	8,738	
				RAZEM	8,738
208	ZKNR C-1 d.16 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m		
		ELEWACJA POŁUDNIOWA	m	60,620	
		4,33*14			
		ELEWACJA PÓŁNOCNA	m	60,620	
		4,33*14			
		ELEWACJA WSCHODNIA	m	8,660	
		4,33*2			
		5,57*2	m	11,140	
		ELEWACJA ZACHODNIA	m	8,660	
		4,33*2	m	11,140	
		5,57*2			
		OŚCIEŻA			
		(1,12+2*1,50)	m	4,120	
		(1,54+2*1,48)*5	m	22,792	
		(1,54+2*2,20)	m	5,940	
		(1,00+2*1,20)	m	3,400	
		(1,54+2*1,43)	m	4,400	
		1,40+2*2,10	m	5,600	
				RAZEM	207,092
209	KNR AT-40 d.16 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających SUPER-FLEX 10 - nakładana ręcznie	m ²		
		poz.211	m ²	21,920	
				RAZEM	21,920
210	KNR AT-40 d.16 0408-04	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie - wtopienie siatki zbrojącej	m ²		
		poz.209	m ²	21,920	
				RAZEM	21,920
211	KNR 2-02 d.16 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian	m ²		
		ELEWACJA POŁUDNIOWA			
		1,39+0,67+6,03	m ²	8,090	
		ELEWACJA PÓŁNOCNA			
		1,46+0,69+1,46+1,52+1,24+1,39	m ²	7,760	
		ELEWACJA WSCHODNIA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,52+1,52 ELEACJA ZACHODNIA	m ²	3,040	
		3,03	m ²	3,030	
				RAZEM	21,920
212	ZKNR C-1 d.16 0106-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. poz.197-poz.211	m ²		
			m ²	282,826	
				RAZEM	282,826
213	ZKNR C-1 d.16 0106-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.212-poz.214	m ²		
			m ²	274,088	
				RAZEM	274,088
214	ZKNR C-1 d.16 0106-08	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm poz.197C	m ²		
			m ²	8,738	
				RAZEM	8,738
215	KNR 2-02 d.16 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m poz.197A	m ²		
			m ²	318,814	
				RAZEM	318,814
216	KNR 2-02 r. d.16 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:189,190,191,196,197,198,199,200,201,202,203,205,206,208,212,213,214)			
217	KNR 4-01 d.16 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi i składowa- nie na wysypisku poz.198*0,015*30%	m ³		
			m ³	1,371	
				RAZEM	1,371
218	KNR 2-02 d.16 1220-05 analogia	Daszek ochronny FASTLOCK 3,0, DREWNIANY, 290x102cm, wys. 32cm 2,90*1,02	m ²		
			m ²	2,958	
				RAZEM	2,958
219	KNR 2-02 d.16 1213-03	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m 4,0	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
17		INSTALACJE SANITARNE			
220	KNR 4-02 d.17 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
221	KNR 4-02 d.17 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
222	KNR 4-02 d.17 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
223	KNR 4-02 d.17 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
224	KNR 4-02 d.17 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
225	KNR 4-02 d.17 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2+1	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
226	KNR-W 4-02 d.17 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych 24	m		
			m	24,000	
				RAZEM	24,000
227	KNR-W 2-15 d.17 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
228	KNR-W 2-15 d.17 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m		
			m	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
229 d.17	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
230 d.17	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1<baterie zlewozmywakowe> 1<baterie umywalkowe> 2<WC>	szt. szt. szt. szt.	1,000 1,000 2,000	
				RAZEM	4,000
231 d.17	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1<pisuar>	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
232 d.17	KNR-W 2-15 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3,5	m m	3,500	
				RAZEM	3,500
233 d.17	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.227+poz.228+poz.229+poz.232	m m	27,500	
				RAZEM	27,500
234 d.17	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 poz.233	m prób. m	27,500	1,000
				RAZEM	27,500
235 d.17	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
236 d.17	KNR-W 2-15 0143-01	Przepływowy podgrzewacz wody 4 kW 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
237 d.17	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
238 d.17	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2<umywalka> 1<pisuar> 3<klimatyzator>	szt. szt. szt. szt.	2,000 1,000 3,000	
				RAZEM	6,000
239 d.17	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
240 d.17	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5,0<kanalizacja> 12,0<odprowadzenie skroplin>	m m m	5,000 12,000	
				RAZEM	17,000
241 d.17	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
242 d.17	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
243 d.17	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
244 d.17	KNR-W 2-15 0132-03	Zawór 2/2 drożny z serwosterowaniem elektromagnetyczny odcinający typ EV220B 6-50(NC) DN25 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245 d.17	KNR 2-15 0120-01 analogia	Obudowa istniejącego przyłącza wody wraz z licznikiem wody - szafka kwasoodpor- na 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
246 d.17	KNR 2-15 0120-01 + KNR 2-15 0116-01	Hydrant wewnętrzny fi 25 z węzłem półsztywnym z prądownicą 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
247 d.17	analiza indy- widualna	Urządzenia klimatyzacyjne do grzania i chłodzenia powietrza - typu MULTISPLIT - jednostka zewnętrzna (np. typ MDV-V120W/DRN1,) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
248 d.17	analiza indy- widualna	Urządzenia klimatyzacyjne do grzania i chłodzenia powietrza - typu MULTISPLIT - jednostki wewnętrzne - klimatyzatory ściennie (MDV-D15G/N1-S) 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
249 d.17	KNR 0-35 0101-01 analogia	Instalacja freonowa - rurki miedziane typu IZOPOLAR w izolacji 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
18		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
250 d.18	analiza indy- widualna	Demontaż instalacji elektrycznych przeznaczonych do likwidacji i wymiany 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.18	KNR 4-03 1144-02	Demontaż przyłączy i przerzutów 4-przewodowych o długości do 20 m z wejściem na słup lub z drabin 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
252 d.18	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
253 d.18	KNR 5 0401-03	Zabudowa złącza kablowego ZK1 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.18	KNR 5-08 0404-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych RG 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
255 d.18	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
256 d.18	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
257 d.18	KNR 5-10 0117-02	Układanie kabli YKYżo0,6/1kV 5x10 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
258 d.18	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 250	m m	 250,000	
				RAZEM	250,000
259 d.18	KNR 5-08 0207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane do rur 400	m m	 400,000	
				RAZEM	400,000
260 d.18	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
261 d.18	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 60	m m	 60,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60,000
262 d.18	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
263 d.18	KNR 5-08 0512-01	Lampy kasetonowe o strumieniu 5200 lumenów - lampy LUXIONA AGAT T5 59,5x59,5cm 3x24W 1<pom. 1.1> 10<pom. 1.2>	szt.		
			szt.	1,000	
			szt.	10,000	
				RAZEM	11,000
264 d.18	KNR 5-08 0504-03	Montaż lamp w obrębie sceny - lampy wiszące LUXIONA RUBIN OKRĄGŁY LED fi 46 , 64cm 4<pom. 1.2>	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
265 d.18	KNR 5-08 0504-03	Lampa nastrokowa zawieszana AMETYST LED 860 LUXIONA FI 356mm h= 78mm 25W 1<pom. 1.3> 1<pom. 1.5>	szt.		
			szt.	1,000	
			szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
266 d.18	KNR 5-08 0504-03	Lampa nastrokowa zawieszana AMETYST LED 840 LUXIONA FI 356mm h= 78mm 15W 1<pom. 1.4> 3<pom. 1.6>	szt.		
			szt.	1,000	
			szt.	3,000	
				RAZEM	4,000
267 d.18	KNR 5-08 0511-01	Montaż kinkietów LUXIONA X-line Wall up or down 67 cm 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
268 d.18	KNR 5-08 0511-01	Oprawy ewakuacyjne 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
269 d.18	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników elektrycznych drabinkowych o mocy 300W 1<pom. 1.6>	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
270 d.18	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników elektrycznych drabinkowych o mocy 600W 1<pom. 1.5>	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
271 d.18	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników elektrycznych MENAI E firmy "PURMO" ME500900E - 1200 W 1<pom. 1.1> 1<pom. 1.3>	szt.		
			szt.	1,000	
			szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
272 d.18	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników elektrycznych MENAI E firmy "PURMO" ME500620EL - 800 W 1<pom. 1.4>	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
273 d.18	KNR 0-38 0103-03	Kurtyny powietrza o mocy 3,5kW firmy Ventia typ SIRION 100-E3,5 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
274 d.18	KNR 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 45	szt.		
			szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
275 d.18	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo 45	szt.		
			szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
276 d.18	KNR 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
277 d.18	KNR 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników 15	szt.		
			szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
278 d.18	KNR 5-08 0312-16	Montaż głównej szyny wyrównawczej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
279 d.18	KNR 5-08 0204-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
280 d.18	analiza indywidualna	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19		UZIOM OTOKOWY			
281 d.19	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		(26,5*2+10,60*2)*0,40*1,00	m ³	29,680	
				RAZEM	29,680
282 d.19	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		(26,5*2+10,60*2)	m	74,200	
				RAZEM	74,200
283 d.19	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
		74,2	m	74,200	
				RAZEM	74,200
284 d.19	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		poz.281	m ³	29,680	
				RAZEM	29,680
285 d.19	KNR 5-08 0603-03	Remont 70mb przewodów uziemiających - St/Zt 25x4 łączących instalację odgromową z uziomem otokowym budynku	m		
		70,0	m	70,000	
				RAZEM	70,000
286 d.19	analiza indywidualna	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000