

JRP271.5.2017

Ścinawa, 24.11.2017r.

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroformi na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa” - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oznaczenie postępowania: JRP.271.5.2017 ; Ogłoszenie nr Dz.U/S 183-374194-2017 PL z dnia 23/09/2017.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 Nr 0, , poz. 2260 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Data	Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
27.10.2017	Czy mając na uwadze określony przez zamawiającego termin wykup wierzytelności (2017-2020) oraz prawo do skorzystania z prawa opcji przez cały okres umowy, Zamawiający zgodzi się ograniczyć termin na skorzystanie z prawa opcji tak aby realizacja takiego zamówienia była wykonalna w trakcie trwania umowy na wykup wierzytelności. Zwracamy uwagę iż brak takiego ograniczenia i ewentualne skorzystanie z takiego prawa w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy może doprowadzić do realizacji zamówienia po terminie obowiązywania umowy wykupu co może doprowadzić do braku środków na realizację zamówienia.	Zamawiający zlecając prawo opcji w zakresie oświetlenia weźcie pod uwagę termin wykonania umowy oraz termin umowy wykupu wierzytelności. Zamawiający podejmie decyzje w zakresie zlecenia opcji w zakresie oświetlenia najpóźniej do połowy czasu trwania umowy. Ponadto informujemy iż Zamawiający dokonał także modyfikacji SIWZ w zakresie montażu finansowego zamówienia na oświetlenie.
02.11.2017	W SIWZ – część I IDW: ust 3.5 – przewidziane są zamówienia uzupełniające – „Czy zamawiający potwierdza, iż na wykupienie dodatkowych kwot bank musi wyrazić zgodę, gdyż to zwiększa zaangażowanie.	Przewidziane w ust. 3.5 części I SIWZ – IDW określają zamówienia zlecane na podst. art. 67 ust 1 pkt. 6 pzp, czyli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w trybie zamówienia



	<p>Chyba, że zamówienia dodatkowe nie będą przedmiotem wykupu.”</p>	<p>z wolnej ręki. Wszelkie warunki tego zamówienia będą określone w wyniku negocjacji Zamawiającego z wykonawcą.</p>
	<p>Część II – wzór Umowy dla opcji „budowa oświetlenia ...”</p> <p>a. § 1 ust 3 – „Wnosimy o poprawienie daty zgodnie z zapisami SIWZ i innych dokumentów przetargowych tj na 31/12/2026”</p> <p>b. § 5 ust 2 – „Wnosimy o wyjaśnienie, co oznacza zapis o zgodzie na wcześniejsze zakończenie robót? Czy trzeba zakończyć idealnie 31.12.2020r?”</p> <p>c. § 7 ust 7 – „W zapisie mowa jest o podstawie wystawienia faktur – ale tylko robót realizowanych przez podwykonawcę. A co w fakturami Wykonawcy?”</p> <p>d. § 13 ust. 5 – „Wnosimy o zmianę tak, aby koszt naprawy wad i usterek nie mógł być potrącany z wynagrodzenia (przynajmniej tego zapłaconego przez bank)”</p> <p>e. § 14 ust 7 – „Wnosimy o zmianę tak, aby nie było zapisu o prawie potrącania kar umownych z faktur Wykonawcy, gdyż takich faktur bank nie wykupi”</p> <p>f. § 17 – „Zwracamy uwagę iż umowa nie zawiera mechanizmu rozliczenia z bankiem w przypadku odstąpienia od umowy. Prosimy o sprecyzowanie</p>	<p>a) Data w umowie została poprawiona.</p> <p>b) Roboty trzeba zakończyć 31.12.2020r. natomiast wcześniejsze zakończenie robót niż 31.10.2020 r. musi zostać uzgodnione z Zamawiającym, który działać musi w określonym montażu finansowym inwestycji.</p> <p>c) Zapisy we wzorze umowy zostały poprawione.</p> <p>d) Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.</p> <p>e) Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie.</p> <p>f) Mechanizm rozliczania z bankiem w przypadku odstąpienia od umowy powinna regulować umowa wykupu wierzytelności.</p> <p>Nie ma potrzeby doprecyzowania zapisu umowy w zakresie odsetek, ponieważ kwestia ta regulowana jest w ustawie.</p>



	<p>czy rozliczenie ma nastąpić od razu czy zgodnie z harmonogramem. Wnosimy o precyzyjne określenie w (par. 17 ust. 6), że zapłata zostanie dokonana z odsetkami.”</p>	
	<p>Ponadto wnosimy o zmianę zapisów SIWZ tak, aby w przypadku opóźnienia zapłaty przez Gminę Ścinawa bankowi wykupującemu wierzytelność będą naliczane odsetki ustawowe lub zgodne z taryfą banku”.</p>	<p>Zamawiający nie godzi się na odsetki zgodne z taryfą bankową, natomiast obowiązek naliczania odsetek ustawowych wynika z ustawy.</p>
03.11.2017	<p>Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak, aby każda zmiana harmonogramu spłaty zobowiązania Zamawiającego wobec Banku, polegająca na wydłużeniu terminu spłaty wymagała zgody banku. Zwracamy uwagę, iż brak możliwości wpływu banku w w/w zakresie jest dla banku warunkiem nieakceptowalnym z uwagi na fakt, iż nie pozwala na prawidłową ocenę ryzyka kredytowego, co w konsekwencji przełoży się na brak oferty banku na wykup wierzytelności.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę , aby zmiana harmonogramu spłaty zobowiązania Zamawiającego wobec Banku, polegająca na wydłużeniu terminu spłaty wymagała zgody banku. Zamawiający odpowiednio zmodyfikował zapisy w IDW w przedmiotowym zakresie.</p>
03.11.2017	<p>Wykaz cen. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robót z kolumny "Kanały boczne przykanaliki [m]" (kolumna AV) przewidziany jest do wykonania w ramach robót podstawowych (kolumna oznaczona kolorem zielonym)?</p>	<p>Kolumna AV dotyczy zgodnie z tabelą „stanu do zaprojektowania i wykonania dla robót, które będą realizowane w ramach opcji wybranych przez zamawiającego. Kolor w tabeli Wykaz Cen został poprawiony. Najnowsza wersja Wykazu Cen stanowiąca integralną część Oferty została zamieszczona na stronie internetowej wraz z udzielanymi odpowiedziami.</p>
	<p>Wykaz cen, Wielowieś. Naszym zdaniem komórka N21 zawiera błędną formułę jest 12,5 powinno być 1583. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę.</p>	<p>W Wykazie Cen w zakładce Wielowieś komórka N21 zawierała błędną formułę. W najnowszym pliku skorygowano błąd poprzez wprowadzenie formuły spójnej z innymi zakładkami.</p>



		<p>W związku z powyższym udostępnia się na stronie internetowej najaktualniejszy Wykaz Cen wraz z Instrukcją do czytania tabeli WC.</p>
	<p>Wykaz cen, Zaborów. Naszym zdaniem komórka F16 zawiera błędną formułę jest 8409,5 powinno być 5761,5. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę.</p>	<p>W Wykazie Cen w zakładce Zaborów komórka F16 zawierała błędną formułę. W najnowszym pliku skorygowano błąd poprzez uwzględnienie w formule komórki G14.</p> <p>W związku z powyższym udostępnia się na stronie internetowej najaktualniejszy Wykaz Cen wraz z Instrukcją do czytania tabeli WC.</p>
	<p>Wykaz cen, Zaborów. Naszym zdaniem komórka N16 zawiera błędną formułę jest 1230,5 powinno być 1318,5. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę.</p>	<p>W Wykazie Cen w zakładce Zaborów komórka N16 zawierała błędną formułę. W najnowszym pliku skorygowano błąd poprzez uwzględnienie w formule komórki O14 i otrzymano wartość 1318,5.</p> <p>W związku z powyższym udostępnia się na stronie internetowej najaktualniejszy Wykaz Cen wraz z Instrukcją do czytania tabeli WC.</p>
	<p>Wykaz cen, Zaborów. Naszym zdaniem komórka N21 zawiera błędną formułę jest 8752,5 powinno być 9104,5. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę.</p>	<p>W Wykazie Cen w zakładce Zaborów komórka N21 zawierała prawidłową formułę. Błąd został znaleziony w komórce AC22, w której zawarta była wskazana wartość 8752,5. W najnowszym pliku skorygowano błąd poprzez uwzględnienie w formule komórki AC14 i otrzymano wartość 9104,5.</p> <p>W związku z powyższym udostępnia się na stronie internetowej najaktualniejszy Wykaz Cen wraz z Instrukcją do czytania tabeli WC.</p>



	<p>Prosimy o określenie ciśnienia z jakim ma pracować zestaw hydroforowy. PFU podaje wydajność zestawu hydroforowego natomiast brak jest informacji co do ciśnienia. Prosimy również o określenie liczby pomp, gdyż jest to także niejednoznaczne w tekście, w 1 miejscu jest napisane, że mają być 2+1 pompy (czyli 2 pompy pracujące + trzecia jest rezerwowa), w drugim 3+1 pompy.</p>	<p>Zamawiający skorygował opis przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia zrezygnowano obecnie z działań polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu zestawów hydroforowych wraz z sieciami wodociagowymi. W zakresie działań w gospodarce wodnej zakres zamówienia obejmuje wyłącznie przebudowę sieci wodociagowej, co wskazano w zaktualizowanym OPZ I na sieci wod-kan dla zamówienia podstawowego - PFU 1 część opisowa. Na stronie internetowej udostępnia się zmodyfikowany i zaktualizowany SIWZ. Potencjalni Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się z nowymi wytycznymi Zamawiającego zawartymi w zmodyfikowanym SIWZ.</p>
	<p>W świetle udzielonych odpowiedzi z dnia 31.10.2017 prosimy o wyjaśnienie jak rozumieć zapis: „Każda cena jednostkowa w wykazie cen jest zryczałtowanym kosztem obejmującym szereg elementów, robót budowlanych, usług, dostaw które należy wycenić na podstawie dokumentów kontraktowych i wiedzy technicznej Wykonawcy.” Jak zatem postąpi Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca zaprojektuje i wykona mniejszą ilość robót niż wynikającą z przedstawionego wykazu cen spełniając jednocześnie wymogi Zamawiającego - czy wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone w stosunku do zaoferowanej wartości prac czy pozostanie niezmiennie?</p>	<p>Zamawiający określił zakres do wykonania w Wykazie Cen pod względem ilościowym. Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu rzetelnego opisanie ilości robót w zestawieniach. Mapy mają charakter jedynie poglądowy Zamówienia na prawach opcji: Zamawiający nie przewiduje wykonania mniejszej ilości określonych w wykazie cen. W przypadku pojawienia się dodatkowego zakresu Zamawiający będzie zlecał dodatkowo po cenach określonych w Wykazie Cen na etapie przetargu. Zamówienia podstawowe: Mapy poglądowe stanowiły podstawę do oszacowania zakresu przyjętego w Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Zamawiający</p>






		<p>umożliwił dostęp do terenu, udostępnił mapy.</p> <p>Cena zaproponowana w Ofercie jako ryczałtowa musi zawierać wszystkie Roboty budowlane konieczne do osiągnięcia celu wskazanego w PFU tj. zapewnienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wszystkich gospodarstw domowych znajdujących się w granicach aglomeracji.</p> <p>Dla każdej warstwy określonej w tabeli wykaz cen, Zamawiający zastosuje metodologię: w przypadku zwiększenia/zmniejszenia grubości zapłaci nie więcej/nie mniej, niż wartość wynikającą z podzielenia wartości danej warstwy przez ilość cm.</p>
	<p>Odpowiedzi z dnia 31.10.2017 - sposób odtworzenia nawierzchni "w drodze krajowej odtwarzamy nawierzchnię po komorach 3x3 m co 50 m" prosimy o wyjaśnienie z czego wynika taki sposób odtworzenia nawierzchni? Czy kanalizację należy wykonać metodami bezwykopowymi – czy wspomniany zakres opisany jest w PFU?</p>	<p>W zakresie PFU występuje wykonanie kanalizacji w drodze krajowej w Turowie metodą bezwykopową (komory w rozstawie co 50 m), Przewiduje się, że odcinek będzie przekraczać w rurze osłonowej stalowej drogi wskazane w uzgodnieniach zarządców dróg oraz w przypadku cieków wodnych.- pkt 2.4.1. PFU</p>
	<p>Wykaz cen, czy długość kanalizacji deszczowej (kolumn AH) obejmuje długości przykanalików do wpustów deszczowych?</p>	<p>W zakresie wykonania kanalizacji deszczowej wchodzi wykonanie wpustów deszczowych oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do tych wpustów.</p>
	<p>Prosimy o wyjaśnienie z jakich elementów ma się składać kanalizacja</p>	



	<p>deszczowa. Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 31.10.2017 napisał że "W ramach kanalizacji deszczowej przyjmuje się rury drenarskie karbowane o średnicy 300" czy zatem projektowana kanalizacja deszczowa ma być drenażem? Jak to się ma do zapisów PFU gdzie mowa jest o przejęciu wód opadowych wpustami i odprowadzenie przykanalikami odbiorników?</p>	<p>Należy wykonać kanalizację deszczową, zakłada się zastosowanie rur drenarskich karbowanych 300 oraz studni rewizyjnych betonowych.</p>
	<p>Wykaz cen kolumna G. Prosimy o weryfikację ilości podbudowy w miejscowościach Przychowa Dziewin - naszym zdaniem formuła obarczona jest błędem. W świetle udzielonych odpowiedzi nawierzchnię z kostki kamiennej w powyższych miejscowościach należy odtworzyć po śladzie wykopów natomiast podbudowa (kolumna G) policzona jest dla całej szerokości jezdni.</p>	<p>Błąd w tabeli wykazie Cen, wprowadzono korektę do tabeli. Nawierzchnię z kostki należy odtworzyć na całej szerokości jezdni.</p>
	<p>Wykaz cen Buszkowice działka 302/3 kolumna "N" pobocze z kruszywa, formuła została zastąpiona liczbą 0 - prosimy o weryfikację ilości, na dołączonym planie występują obustronne pobocza.</p>	<p>W Wykazie Cen w zakładce Buszkowice komórki N9 oraz N10 zawierały błędną formułę. W najnowszym pliku skorygowano błąd poprzez wprowadzenie formuły spójnej z innymi komórkami i otrzymano w tych komórkach wartości 0,5.</p>
	<p>Prosimy o potwierdzenie iż w kolumnach AE ,AF oraz AT wykazu cen należy uwzględnić poza warstwą ścierną warstwy konstrukcyjne / wzmocnienie gruntu nawierzchni pobocza/zjazdu/chodnika (i konstrukcja ta nie została uwzględniona w innych kolumnach wykazu cen).</p>	<p>W kolumnach AE, AF oraz AT należy uwzględnić wszystkie warstwy konstrukcyjne oraz wzmocnienie gruntu dla pobocza/zjazdu/chodnika. Wykaz cen winien zostać przygotowany zgodnie z Instrukcją czytania i wypełniania wykazu cen, a także w odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca ma wycenić Roboty objęte Kontraktem w sposób zapewniający osiągnięcie celów</p>

		<p>poszczególnych PFU zgodnie z konstrukcją Kontraktu.</p>
	<p>Prosimy o potwierdzenie iż zakresem przetargu objęte są przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego.</p>	<p>Zakres budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej obejmuje budowę sieci i przyłączy w części kwalifikowanej zgodnie z zasadami budowy sieci w POIS na lata 2014-2020 tzn. do granicy działki. Szczegółowy zakres budowy przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, który może być sfinansowany w ramach wydatków kwalifikowalnych, a tym samym stanowi przedmiot zamówienia został przedstawiony na poniższych rysunkach, z zastrzeżeniem że w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca ma zaprojektować i wykonać sieć wraz z przyłączem do granicy posesji.</p> <p>Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi Pogrubione odcinki sieci stanowią element kwalifikowalny.</p>  <p>Sk - studzienka kanalizacyjna Sw - studnia wodomierzowa</p>





	Prosimy o wyjaśnienie czy teren wokół projektowanych przepompowni ścieków ma być ogrodzony i utwardzony podobnie jak na terenie stacji podnoszenia ciśnienia? Prosimy o podanie wymagań Zamawiającego w tym zakresie.	Teren projektowanych pompowni ścieków ma zostać utwardzony i ogrodzony, tak żeby zachować możliwość przeprowadzenia inspekcji, a także odpowiednio oznakowany. Wymagania w tym zakresie opisano w PFU.
	Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie robót podstawowych jest zasilenie w energię elektryczną projektowanych przepompowni ścieków i hydroforni.	Tak w zakresie podstawowym jest wykonanie zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków W wyniku skorygowania OPZ w przedmiocie zakresu zamówienia, hydrofornie nie są obecnie przedmiotem Kontraktu.
	Jaki jest zakres wykonania przyłączy wodociągowych czy należy doprowadzić je do granicy pasa drogowego i zaślepić?	Przyłącza wodociągowe należy wykonać zgodnie z odpowiedzią powyżej.
	Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac należy wykonać w ramach renowacji zbiorników retencyjnych – jakie są wymagania Zamawiającego w tym zakresie?	Zamawiający nie przewiduje renowacji zbiorników retencyjnych.
06.11.2017	Wykaz cen- Zakładka BUSZKOWICE - KOLUMNA W – rów przydrożny- brak formuły określającej koszt szacunkowy w wierszu nr 14.	Błąd został poprawiony w Wykazie cen I, II.
	Wykaz cen - Zakładka ZBIORCZA - KOLUMNA P – rów przydrożny- brak formuły przenoszącej wartość z zakładki BUSZKOWICE KOLUMNA W nr 14.	Błąd został poprawiony w Wykazie cen I, II.
	Wykaz cen- Zakładka DZIESŁAW - KOLUMNA W- rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 14. Przykład: -wyliczenie wg kalkulatora: $10,56 \cdot 4149,00 = 43813,44$ -wyliczenia wg formuły: $10,56 \cdot 4149,00 = 43825,887$	Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość Kolumna AC zawierała błąd, który został poprawiony w Wykazie Cen I, II



	<p>KOLUMNA AC- warstwa ścieralna: bet.asf. 6 cm- brak przypisanej ilości 500 m2 do rodzaju drogi.</p>	
	<p>Wykaz cen - Zakładka Dąbrowa Środkowa -KOLUMNA W – rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 10 Przykład: - wyliczenie wg kalkulatora: <math>10,56 \cdot 726,00 = 7666,56</math> -wyliczenie wg formuły: <math>10,56 \cdot 726,00 = 7668,738</math></p>	<p>Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość.</p>
	<p>Wykaz cen - Zakładka Dąbrowa Dolna - KOLUMNA W – rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 10. Przykład: -wyliczenie wg kalkulatora: <math>10,56 \cdot 554,00 = 5850,24</math> -wyliczenie wg formuły: <math>10,56 \cdot 554,00 = 5851,00</math></p>	<p>Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość.</p>
	<p>Wykaz cen - Zakładka RĘSZÓW KOLUMNA W- rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 13. Przykład: -wyliczenie wg kalkulatora: <math>10,56 \cdot 1585,00 = 16737,60</math> -wyliczenie wg formuły: <math>1056 \cdot 1585,00 = 16742,355</math></p>	<p>Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość</p>
	<p>Wykaz cenn - Zakładka SITNO - KOLUMNA W- rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 10. Przykład: -wyliczenie wg kalkulatora:<math>10,56 \cdot 1418,00 = 14974,08</math> -wyliczenie wg formuły: <math>10,45 \cdot 1418,00 = 14978,334</math></p>	<p>Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość.</p>



	<p>Wykaz cen - Zakładka KRZYŻOWA - KOLUMNA W- rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 177. Przykład: -wyliczenie wg kalkulatora: <math>10,56*124,00=1309,44</math> -wyliczenie wg formuły: <math>10,56*124,00=1309,812</math></p>	<p>Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość</p>
	<p>Wykaz cen - Zakładka PARSZOWICE - KOLUMNA W- rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 26. Przykład: -wyliczenie wg kalkulatora: <math>10,56*4164,00=43971,84</math> -wyliczenie wg formuły: <math>10,56*4164,00=43984,332</math></p>	<p>Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość</p>
	<p>Wykaz cen - Zakładka WIELOWIEŚ - KOLUMNA N- pobocze z kruszywami- nieprawidłowa formuła w wierszu nr 21 SUMA. Jest wartość 12,50 powinno być 1583,00 - KOLUMNA W- rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 23. Przykład: - wyliczenie wg kalkulatora: <math>10,56*1892,00=19979,52</math> -wyliczenie wg formuły: <math>10,56*1892,00=19985,196</math></p>	<p>Kolumna N zawierała błąd, który został poprawiony w Wykazie Cen I, II  Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość</p>
	<p>Wykaz cen - Zakładka DŁUŻYCE - KOLUMNA W- rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 15. Przykład: - wyliczenie wg kalkulatora: <math>10,56*697,00=7360,32</math> -wyliczenie wg formuły: <math>10,56*697,00=7362,411</math> -KOLUMNA AN – podbudowa: bet.asf. 7 cm – wiersz 13 SUMA – ilość 5106 m2</p>	<p>Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość. Poprawiono w Wykazie Cen I, II poprzez usunięcie wartości w “SUMA DK”</p>



	<p>- KOLUMNA AO – podbudowa: bet.asf 7 cm- wiersz 16 SUMA DK – ilość 5106m<sup>2</sup></p> <p>- KOLUMNA AO- podbudowa: bet.asf 7 cm – wiersz 17 SUMA DW – ilość 5106m<sup>2</sup></p> <p>wartość w której kolumnie jest prawidłowa?</p>	
	<p>Wykaz cen - Zakładka DZIEWIN</p> <p>- KOLUMNA M – odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20- błędne rozpisanie ilości w podziale na sumę na poszczególnych drogach.</p> <p>- KOLUMNA W – rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 16.</p> <p>Przykład:</p> <p>- wyliczenie wg kalkulatora: 10,56*230,00= 2428,80</p> <p>- wyliczenie wg formuły: 10,56*230,00= 2429,49</p>	<p>Kolumna M - poprawiono błąd w Wykazie Cen I, II</p> <p>Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość</p>
	<p>Wykaz cen - Zakładka ZABORÓW</p> <p>- KOLUMNA F- podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5gr. 20 cm- nieprawidłowa formuła w wierszu nr 16 SUMA. Jest wartość 8409,50 powinno być 9113,50.</p> <p>- KOLUMNA N – pobocze z kruszywa- nieprawidłowa formuła w wierszu nr 16 SUMA. Jest wartość 1230,50 powinno być 1406,50.</p> <p>-KOLUMNA W- rów przydrożny- nieprawidłowa formuła wyliczająca koszt szacunkowy w wierszu nr 18.</p> <p>Przykład:</p> <p>-wyliczenie wg kalkulatora: 10,56*1183,00=12492,48</p> <p>- wyliczenie wg formuły: 10,56*1183,00=12496,029</p> <p>- KOLUMNA AB – warstwa ścieralna: bet.asf. 6 cm – nieprawidłowa formuła w wierszu nr 16 SUMA. Jest wartość 8752,50 powinno być 9104,50.</p>	<p>Kolumna F - zawierała błąd, który został poprawiony w Wykazie Cen I, II</p> <p>Kolumna N - zawierała błąd, który został poprawiony w Wykazie Cen I, II</p> <p>Po weryfikacji kolumna W zawiera prawidłową formułę a wykaz cen prawidłowo wylicza wartość.</p> <p>Kolumna AB - zawierała błąd, który został poprawiony w Wykazie Cen I, II</p>
08.11.2017 r	<p>Wykaz cen. Prosimy o wyjaśnienie czy w kolumnach AC "w. ścieralna" należy ująć frezowanie istniejących nawierzchni?</p>	<p>W kolumnach AC „Warstwa ścieralna: bet. asf. 6 cm [m<sup>2</sup>]” nie należy uwzględniać frezowania</p>



		istniejących nawierzchni. W PFU założono, że warstwa ta będzie wykonana dodatkowo na odtworzonych warstwach nawierzchni, dlatego należy przewidzieć rozbiórkę/frezowanie istniejących nawierzchni w kolumnach odpowiadających niższym warstwom (podbudowy, warstwy wiążące),
	Czy na wykonanie zakresu objętego prawem opcji obowiązuje termin jak dla okresu podstawowego?	Na wykonanie zakresu objętego prawem opcji obowiązuje termin jak dla okresu podstawowego. Termin zakończenia Robót objętych prawem opcji został wskazany w umowie, na stronie zamieszczono zmodyfikowaną jej wersję w brzmieniu obowiązującym.
	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między ilościami sieci wodociągowej do wykonania w ramach zadania wynikającymi z tabeli wykaz cen tj. 6397 mb a PFU 7850 mb.	Tabela z PFU w punkcie 3.1. jest prawidłowa i jest wynikiem sumowania poszczególnych sieci z pliku Wykaz Cen I i II. Długości zamieszczone w tabelach dla zakresu podstawowego są orientacyjne, a ostateczna długość zostanie ustalona w trakcie wykonywania projektu budowlanego przez Wykonawcę.



Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między wykazem cen a projektem wykonawczym DW292 Buszkowice:

	Projekt Wykonawcy	Wykaz cen
DW292 Buszkowice		
jezdnia	3880 m2	4743 m2
w. scieralna z betonu asfaltowego	grubości 4 cm	grubości 5 cm
w. wiążąca z betonu asfaltowego	grubości 8 cm	brak
podbudowa z betonu asfaltowego	brak	grubości 7
podbudowa z kruszywa łamanego	grubości 20 cm	brak
kruszywo stabilizowane cementem z dowozu	grubości 22 cm	brak
chodnik	1250 m2	1188 m2
kostka betonowa	grubości 8 cm	gr. 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa	grubości 3cm	gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego	grubości 15 cm	grubości 20 cm
kruszywo stabilizowane	grubości 15 cm	grubości 10 cm

Zamawiający wskazuje, że prawidłowe są wartości spójne z wykazem cen.  
W instrukcji czytania i wypełniania wykazu cen I, II, szczegółowo opisane są poszczególne warstwy konstrukcyjne.





	cementem z dowozu			
	pobocze z kruszywa	160 m2	0 m2	
	Zatoka autobusowa	108 m2	0 m2	
	kształtki betonowe	grubości 16 cm	brak	
	podsyпка cementowo-piaskowa	grubości 3cm	brak	
	betonu cementowego C16/20	grubości 22 cm	brak	
	kruszywo stabilizowane cementem z dowozu	grubości 22 cm	brak	
	zjazdy	380 m2	345 m2	
	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między wykazem cen a projektem wykonawczym DW292 Buszkowice:			<p>Zamawiający wskazuje, że prawidłowe są wartości spójne z wykazem cen.</p> <p>W instrukcji czytania i wypełniania wykazu cen I, II, szczegółowo opisane są poszczególne warstwy konstrukcyjne.</p>
		Projekt Wykonawcy	Wykaz cen	
	DG 303/1 303/2 Buszkowice			
	jezdnia	3545 m2	2249,5 m2	
	w. ścieralna z betonu asfaltowego	grubości 4 cm	grubości 6 cm	
	w. wiążąca z betonu asfaltowego	grubości 4 cm	brak	



	<table border="1"> <tr> <td>podbudowa z kruszywa łamanego</td> <td>grubości 15/20 cm</td> <td>grubości 20 cm</td> </tr> <tr> <td>zjazdy</td> <td>179,79 m<sup>2</sup></td> <td>138 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>plac manewrowy z płyt Meba</td> <td>343 m<sup>2</sup></td> <td>brak</td> </tr> <tr> <td>kostka/chodnik</td> <td>107,75 m<sup>2</sup></td> <td>brak</td> </tr> </table>	podbudowa z kruszywa łamanego	grubości 15/20 cm	grubości 20 cm	zjazdy	179,79 m <sup>2</sup>	138 m <sup>2</sup>	plac manewrowy z płyt Meba	343 m <sup>2</sup>	brak	kostka/chodnik	107,75 m <sup>2</sup>	brak	
podbudowa z kruszywa łamanego	grubości 15/20 cm	grubości 20 cm												
zjazdy	179,79 m <sup>2</sup>	138 m <sup>2</sup>												
plac manewrowy z płyt Meba	343 m <sup>2</sup>	brak												
kostka/chodnik	107,75 m <sup>2</sup>	brak												
	<p>Wykaz cen. Czy w kolumnach AP, AR należy ująć wyłącznie rozbiórkę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5 oraz podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 czy również pozostałych warstw konstrukcyjnych nawierzchni?</p>	<p>W kolumnach dotyczących podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm należy ująć rozbiórkę odpowiadających im istniejących warstw nawierzchni</p>												
	<p>W PFU opisane są studzienki wodomierzowe – czy ich wykonanie jest w zakresie przetargu, jeśli tak prosimy o wskazanie miejsc montażu.</p>	<p>W zakresie zamówienia nie ma wykonania studzienek wodomierzowych, natomiast wykonawca ma w zakresie połączyć wodociąg z istniejącym przyłączem w granicy nieruchomości .</p>												
10.11.2017 r	<p>Na mapach zasadniczych są naniesione oprawy: - Sp1 – zgodnie z legendą moc 100W. Co oznacza dalsza część legendy „35m”? - Sg1 – zgodnie z legendą moc 70W. Co oznacza dalsza część legendy „36m”?</p>	<p>Oznaczenia zawarte w legendzie oznaczają Sk – lampa przy drodze krajowej, Sw – lampa przy drodze wojewódzkiej, Sp – lampa przy drodze powiatowej, Sg – lampa przy drodze gminnej. Występujący bezpośrednio po liczba oznacza nr lampy w miejscowości przy danej kategorii dróg. Pozostałe oznaczenia np. 100W;36m;8m/1,5 nie są istotne, ponieważ mapa zamieszczona do PFU ma jedynie charakter poglądowy.</p>												
	<p>Na mapach zasadniczych są naniesione oprawy: - Sp1 – zgodnie z legendą moc 100W. - Sg1 – zgodnie z legendą moc 70W.</p>	<p>Wybór opraw Wykonawca winien poprzedzić odpowiednimi obliczeniami na etapie projektowania.</p>												



	<p>W opisie przedmiotu zamówienia występują oprawy o mocy 84W oraz 31W. Prosimy o jednoznaczne określenie, jakiej mocy oprawy należy przyjąć do wyceny.</p>	<p>Kontrakt jest realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający, zgodnie z Wykazem Cen przyjął następujące oprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dla dróg krajowych o mocy . 84 W;</li> <li>2. Dla dróg wojewódzkich o mocy . 84 W;</li> <li>3. Dla dróg powiatowych o mocy 31 W;</li> <li>4. Dla dróg gminnych o mocy 31 W.</li> </ol> <p>Zamawiający przyjmuje tolerancję mocy +/- 5%.</p>
	<p>Na mapach zasadniczych są naniesione oprawy o nazwie „Sw”. Brak jest legendy wskazującej typ tej oprawy, słupa. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat oprawy typu „Sw”.</p>	<p>Oprawy „Sw” to oprawy przy drogach wojewódzkich. Zamawiający przyjął moc opraw 84W, wysokość słupa 7m, długość wysięgnika 1,5m. Odległości między słupami 36m. „Sk” to oprawy to oprawy przy drogach krajowych. Zamawiający przyjął moc opraw 84W, wysokość słupa 8m, długość wysięgnika 1,5m. Odległości między słupami 36m. „Sp” to oprawy to oprawy przy drogach powiatowych. Zamawiający przyjął moc opraw 31W, wysokość słupa 6m, długość wysięgnika 1m. Odległości między słupami 36m. „Sg” to oprawy to oprawy przy drogach gminnych. Zamawiający przyjął moc opraw 31W, wysokość słupa 6m, bez wysięgnika. Odległości między słupami 36m. Zamawiający przyjmuje tolerancję mocy +/- 5%.</p>
	<p>Czy w zakresie wyceny jest demontaż istniejących słupów oświetleniowych zaznaczonych kolorem zielonym na mapach zasadniczych? Jeśli tak to czy również okablowanie należy zdemontować, jeśli tak to prosimy o</p>	<p>Istniejące oświetlenie drogowe należy pozostawić bez zmian.</p>



	jasne określenie granicy demontażu okablowania	
	Prosimy o wyjaśnienie czy będą pobierane opłaty za zrzut wody z odwodnienia wykopów?	Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z obowiązującym prawem na dzień realizacji inwestycji w przedmiotowym zakresie.
	Czy w związku z rezygnacją Zamawiającego z budowy zbiorników zapasu wody możliwe jest zmniejszenie powierzchni stacji wodociągowych a tym samym obniżenie kosztów budowy?	Zamawiający dokonał korekty Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego i zrezygnował w przedmiotowym postępowaniu z zaprojektowania i budowy hydrofornii oraz sieci wodociągowej. Z zakresu gospodarki wodnej w PFU pozostał jedynie zakres przebudowy sieci wodociągowej do wykonania. Zmodyfikowany SIWZ w przedmiotowym zakresie został udostępniony na stronie internetowej.
	Wykaz cen, Buszkowice, komórka W14 wprowadzono ręcznie wartość 0 natomiast komórka powinna zawierać formułę.	Błąd został poprawiony w Wykazie cen I, II.
	Wykaz cen, Wielowieś, komórka N21 zawiera błędną formułę, sumowanie powinno dotyczyć kolumny „O”.	W Wykazie Cen w zakładce Wielowieś komórka N21 zawierała błędną formułę. W najnowszym pliku skorygowano błąd poprzez wprowadzenie formuły spójnej z innymi zakładkami i otrzymano wartość 1583.
13.11.2017	Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów SIWZ w zakresie umożliwiającym udział w przetargu podmiotom specjalizującym się w udzielaniu finansowania niebędących Bankami w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w przypadku instytucji finansowych nie ma obowiązku	Zamawiający wyraża zgodę. W związku z czym, zmienia się pkt. 3.1 Części I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcy



	posiadania zezwolenia na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem (zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej). Proponowana zmiana umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczby podmiotów, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i uzyskania korzystniejszej oferty.	
	W przypadku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, iż przez sformułowania „bank”, „bankowy” itp. Zamawiający ma na myśli wszystkich Oferentów.	Zamawiający przez sformułowanie „bank” rozumie przedsiębiorcę, którego głównym przedmiotem działalności jest udzielanie kredytów, pożyczek lub świadczenie usług finansowania inwestycji, niezależnie od tego czy spełnia kryteria niezbędne do uznania go za bank w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).
15.11.2017 r.	Czy przez usługę finansowania inwestycji polegającą na zapewnieniu wykupu przez Bank wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania robót budowlanych w ramach zad. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa", która ma uwzględnić w cenie ofertowej Wykonawca, należy rozumieć również koszt rat odsetkowych od wykupionych wierzytelności (oprocentowania wskazanego przez bank, który będzie finansować ww. wykup wierzytelności).	Przez usługę finansowania inwestycji polegającą na zapewnieniu wykupu przez Bank wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania robót budowlanych w ramach zad. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ścinawa", która ma uwzględnić w cenie ofertowej Wykonawca, należy rozumieć również koszt rat odsetkowych od wykupionych wierzytelności (oprocentowania wskazanego przez bank, który będzie finansować ww. wykup wierzytelności).
20.11.2017 r.	Prosi o wydłużenie terminu złożenia oferty do dnia 15.12.2017r.	Zamawiający wydłuża termin złożenia ofert do dnia 11.12.2017r.



<p>21.11.207r.</p>	<p>W nawiązaniu do pkt.3.1.Opis ogólny: -cyt. ... „Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art.34 ust.5 ustawy. Zamówienie dodatkowej, ściśle oznaczonej ilości w wykazie cen oznaczonej jako OPCJE w ramach przedmiotu zamówienia zależy wyłącznie od swobodnej woli Zamawiającego. W przypadku oświetlenia opcją jest wykonanie zamówienia w 14 miejscowościach aglomeracji Ścinawa zgodnie z OZP”, oraz dalszym zapisem cyt. ...”Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest założenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od- - możliwości finansowych Gminy Ścinawa na etapie realizacji umowy podstawowej - posiadanych środków finansowych na dzień podpisania umowy na roboty budowlane”. Wskazujemy na sprzeczność w/w zapisów i prosimy o potwierdzenie, czy złożone przez Zamawiającego w/w oświadczenia w sprawie zleceń robót dotyczących Opcji będzie ujęty zakres oświetlenia polegający na wykonaniu zamówienia w 14 miejscowościach aglomeracji Ścinawa zgodnie z OZP III-PFU”, czy Zamawiający wg. Własnego/dowolnego uznania (jak wyżej- określonym przez niego zakresie) wskaże zakres obejmujący np. 3 miejscowości, i czy Zamawiający w sposób dowolny będzie postępował, tj. wskazując niepełne długości, ilości oraz różne lokalizacje jak też terminy) dla zakresów zamówienia objętego:</p>	<p>Zamawiający wyraźnie wskazała w Instrukcji czytania i wypełniania tabeli wykazu cen I, II, że “Zadanie „Budowa kanalizacji” – opcją jest zakres robót wyszczególniony w kolumnach S do AL w arkuszu Zbiorcza Zadania w ramach opcji: Każdy element zawarty w poszczególnej KOMÓRCE jest opcją, którą wybierze Zamawiający.” W przypadku budowy oświetlenia drogowego opcją jest wykonanie oświetlenia w każdej z miejscowości.</p>
--------------------	---	---





	<p>a) prawem opcji OPZI- PFU sieci kanalizacyjnej- zakres niekwalifikowany, jak też w przypadku</p> <p>b) OPZII- PFU – drogi, chodniki, odwodnienie – zakres niekwalifikowany</p>	
	<p>W części I SIWZ w części dotyczącej zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenach wiejskich” Zamawiający wskazuje w pkt.1, że cyt.: „warunkiem zawarcia umowy z wykonawcą jest wykupienia wierzytelności przez bank wskazany przez wykonawcę w ofercie...”</p> <p>Z kolei w pkt 5 Zamawiający wskazuje na konieczność zawarcia umowy wykupu wierzytelności niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, jednak nie później niż cyt.: „w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zawarcia tej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na roboty budowlane”</p> <p>Prosimy zatem Zamawiającego o wskazanie kolejności i terminów zawarcia stosownych umów.</p>	<p>Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą. Po zawarciu umowy o roboty budowlane z Wykonawcą, Wykonawca zawrze z zamawiającym umowę wykupienia wierzytelności przez bank wskazany przez wykonawcę w ofercie.</p>
	<p>Prosimy o podanie jednoznacznej informacji, w jakim terminie Zamawiający wskaże uruchomienie opcji zarówno dla zakresu zamówienia objętego prawem opcji wskazanego w :</p> <p>a) OPZI- PFU;</p> <p>b) OPZII – PFU;</p> <p>c) OPZ III- PFU</p>	<p>Zamawiający zlecając prawo opcji weźcie pod uwagę termin wykonania umowy oraz termin umowy wykupu wierzytelności. Zamawiający przewiduje , że podejmie decyzje w zakresie zlecenia opcji najpóźniej do połowy czasu trwania umowy.</p>
	<p>W dniu 31.10.2017r. Zamawiający załączył na swojej stronie Warunki Szczegółowe Kontraktu, które nie uwzględniają wyjaśnień Zamawiającego. Zwracam się z prośbą o zamieszczenie Warunków Szczególnych uwzględniające wszystkie odpowiedzi, które powodują w nich zmianę</p>	<p>Zamawiający w dniu 24.11 2017r. umieszcza na swojej stronie internetowej Wszystkie dokumenty związane z wprowadzonymi zmianami, będącymi wynikiem zapytań Wykonawców i decyzji Zamawiającego co do zmiany</p>



		zakresu podstawowego. które są ostateczne.
	<p>Czy Gmina Ścinawa będzie płacić odsetki od wykupionej wierzytelności przez Bank? (z SIWZ „Na mocy postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a bankiem, nastąpi zwolnienie Zamawiającego z długu nabytego przez bank, w zamian za zapłatę na rzecz banku kwoty stanowiącej równowartość tego długu”- nie ma mowy o odsetkach, prowizjach czyli nie przewiduje się wynagrodzenia za usługę finansową?)</p>	<p>W cenie wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z wykupem wierzytelności, w tym koszty usługi finansowej, które powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. Na etapie zawierania umowy wykupu wierzytelności nie może dojść do wzrostu obciążenia finansowego Zamawiającego w stosunku do zaoferowanej ceny.</p>
	<p>Prosimy o wyjaśnienie czy cena Zamówienia na oświetlenie drogowe- zakres niekwalifikowalny ma zawierać cenę usługi finansowej wykupu wierzytelności oraz czy ocena złożonych ofert zostanie dokonana także w oparciu kryterium ceny za usługę finansową wykupu wierzytelności?</p>	<p>Cena zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, w tym również cenę usługi finansowej, w tym odsetki. Cena w całości podlega ocenie w oparciu o ustalone kryteria.</p>
	<p>Prosimy o wyjaśnienie jakie Gmina posiada źródła finansowania Zamówienia podstawowego poza przyznanym w 2016r. dofinansowaniem w kwocie 35 mln zł.</p>	<p>Zakres podstawowy dofinansowany jest jedynie ze środków Spójności.</p>
	<p>Czy istnieje możliwość podpisania oddzielnej umowy nabycia wierzytelności Bank- Wykonawca oraz oddzielnej umowy spłaty wierzytelności Zamawiający-Bank (aby uniknąć podwójnego opodatkowania VAT)?</p>	<p>Zamiarem Zamawiającego jest zawarcie jednej umowy wykupu wierzytelności, której stronami będą Bank dokonujący wykupu wierzytelności wskazany przez Wykonawcę, Wykonawca i Gmina. Umowa ta zgodnie z zapisami SIWZ ma doprowadzić do nabycia przez Bank wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, który przystępując do przedmiotowej umowy wyrazi zgodę na zbycie wspomnianej wierzytelności przez Wykonawcę.</p>
Korekta odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:		

Data odpowiedzi	Pytanie	Prawidłowa odpowiedź
13.10.2017 r.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie istniejące nawierzchnie z kostki kamiennej brukowej mają być zastąpione nawierzchnią asfaltową.	Zamawiający w OPZ i wykazie cen zawarł informacje o odcinkach, na których należy odtworzyć kostkę kamienną.
31.10.2017 r.	Wykaz Cen. Prosimy o weryfikację ilości warstwy ścieralnej (kolumna k) w zakładkach: Buszkowice, Krzyżowa i Wielowieś. Naszym zdaniem wprowadzona formuła zawiera błąd, ilość warstwy ścieralnej powinna być równa ilości warstwy wiążącej.	Wprowadzona formuła nie zawiera błędu.
31.10.2017 r.	Jaki zakres robót należy wycenić w pozycji wykazu cen „Rowy przydrożne”?	Zgodnie z instrukcją czytania i wypełniania Wykazu Cen I i II kalkulując cenę jednostkową należy uwzględnić “czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm” (pkt 4, ppkt. P Instrukcji). Należy również przyjąć umocnienie skarp rowu do 40 cm wysokości od dna rowu i dna elementami prefabrykowanymi w odległości 5 metrów od przyczółków przepustów

Zamawiający informuje, iż w związku ograniczeniem zakresu zamówienia podstawowego o zakres związany z budową nowych odcinków wodociągowych i przebudowy hydroforni, udzielone wcześniej odpowiedzi w tym zakresie są niewiążące.