

Ścinawa, dnia 10 stycznia 2018 r.

Zamawiający: **Gmina Ścinawa**

Znak sprawy: **IR.271.7.2017**

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „**Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie miasta Ścinawa**”- postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oznaczenie postępowania:

JRP.271.7.2017; Ogłoszenie nr 635442-N-2017 z dnia 2017-12-21 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Data wpływu zapytań	Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
04.01.2018	W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia proszę o odpowiedź czy elementy wymienione w dokumencie: "Zmiany w opracowaniu w stosunku do kosztorysu pierwotnego" zostały uwzględnione w załączonym przedmiarze robót dla części drogowej, czy Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzenia zmian w załączonym przedmiarze a co za tym idzie w kosztorysie ofertowym.	Elementy zawarte w dokumencie „Zmiany w opracowaniu...” zostały już ujęte w przedmiarze.
	Jeżeli Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia przedmiaru robót proszę o odpowiedź czy powinno się to odbywać według następującego schematu: dla pobocza 49,50m ² - 23,50 m ² = 26,00 m ² , dla nawierzchni bitumicznej KR2 10 578,20 m ² - 118,00 m ² = 10 460,20 m ² itd.?	W związku z odp. na pyt. 1 – nie należy korygować przedmiaru.
	W jakim celu wyodrębnione zostały w formularzu oferty prace drogowe na działce nr 19 obręb Ścinawa, prace sanitarne na działce nr 19 obręb Ścinawa oraz prace elektryczne na działce nr 19 obręb Ścinawa, w załączonych przedmiarach brak jest takiego podziału dla Wykonawcy dokładne wydzielenie kosztów prac na działce 19 będzie komplikacją. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót, jednak	Prace na działce nr 19 obręb Ścinawa stanowią koszt niekwalifikowalny w ramach umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Wydzielenie tych kosztów jest istotne dla Zamawiającego ze względu na prawidłowe rozliczenie projektu z instytucją dofinansującą projekt.



<p>brak wyraźnego podziału w przedmiarach może powodować niezgodności i problemy. Proszę zatem o rezygnację zapisów w formularzu ofertowym dotyczących robót dla wyodrębnionej działki nr 19 lub zamieszczenie przedmiarów robót z wyodrębnieniem elementów robót jaki wymieniony został w formularzu ofertowym.</p>	<p>Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysów ofertowych zgodnie z załączonymi przedmiarami oraz wykazania w formularzu oferty na podstawie tych kosztorysów wartości prac budowlanych na działce nr 19 obręb Ścinawa.</p>
<p>Jak Wykonawca ma się odnieść do dokumentacji załączonego do przedmiaru robót dotyczącego zieleni, czy w załączonym przedmiarze następują zmiany ilościowe nasadzeń drzew i krzewów? Przedmiar obejmuje nasadzenie na działkach 11/2, 178/2, oraz 320 natomiast zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą działek niewymienionych w przedmiarach robót m.in.:210,231,233/1 i innych. Proszę o informację, czy Wykonawca powinien doliczyć do przedmiaru robót 168 sztuk drzew na działce 210 oraz 413 sztuk na działkach 231, 233/1 i pozostałe wymienione drzewa i krzewy.</p>	<p>Obowiązuje przedmiar obejmujący nasadzenie na działkach 11/2, 178/2, oraz 320. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie są nasadzenia na działkach m.in.:210,231,233/1 i innych. W związku z powyższym nie należy doliczać nasadzeń na przedmiotowych działkach.</p>
<p>Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej dla branży drogowej, w pliku o nazwie (SST) - Ścinawa - Strefa Aktywności Gospodarczej- branża drogowa jest Projekt Budowlany część opisowa Instalacje Sanitarne.</p>	<p>Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- Branża drogowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.</p>
<p>Czy Zamawiający w przypadku dostawy mas asfaltowych udostępni je Wykonawcy nieodpłatnie? Po czyjej stronie będzie spoczywało rozłożenie mas asfaltowych, jeżeli materiał będzie dostarczony przez Zamawiającego?</p>	<p>W przypadku dostawy mas asfaltowych przez Zamawiającego, Zamawiający udostępni te masy nieodpłatnie. Rozłożenie mas asfaltowych, jeżeli materiał będzie dostarczony przez Zamawiającego, będzie po stronie Wykonawcy.</p>
<p>Czy zakres związany z przebudową ul. Legnickiej na odcinku od ronda SAG do ul. Wincentego Witosa obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej na tym samym odcinku?</p>	<p>Tak, zakres obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy pasa drogowego, ujęte w dokumentacji projektowej (tj. oprócz jezdni także chodniki, pobocza, zjazdy, rowy, przepusty, odwodnienie, oświetlenie itd.)</p>
<p>Czy przebudowa ul. Legnickiej w zakresie od ronda SAG w kierunku miejscowości Ręszów obejmuje ścieżki rowerowe w takim samym zakresie tj. od ronda SAG do działki 174 obręb Krzyżowa jednostka ewidencyjna Ścinawa 02114_4 Gmina Ścinawa, Powiat Lubiński, woj. Dolnośląskie czyli ok. 1,36km?</p>	<p>Tak, zakres obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy pasa drogowego, ujęte w dokumentacji projektowej (tj. oprócz jezdni także, chodniki, pobocza, zjazdy, rowy, przepusty,</p>

		odwodnienie, oświetlenie itd.).
	Czy odwodnienie na ul. Legnickiej należy wykonać tylko w zakresie od ronda SAG do ul. Wincentego Witosa?	<p>Odwodnienie na ul. Legnickiej należy wykonać tylko w zakresie od ronda SAG do ul. Wincentego Witosa.</p> <p>Odwodnienie całej ulicy Legnickiej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. na odcinku od ronda SAG do ulicy Witosa w formie kanalizacji deszczowej, a na odcinku od ronda SAG w kierunku m. Ręszów – za pomocą wpustów deszczowych i przykanalików, odprowadzających wody opadowe do rowów, wraz z przeprofilowaniem rowów.</p>
08.01.2018	<p>Pozycja 39 oraz 59 przedmiaru robót branży sanitarnej "89_09_prd_sieci sanitarnej_ver4" dotyczy czasu pracy umocnień słupowo-liniowych grupy 2. Proszę o podanie ilości i jednostki dla ww. pozycji.</p>	<p>Czas pracy umocnień słupowo-liniowych grupy 1 i 2 oblicza sam wykonawca wg własnych stawek, czasu i zakresu przyjętego w robotach.</p> <p>Nie chcemy narzucać wykonawcy technologii zabezpieczania wykopów.</p>
	<p>Czy Zamawiający uwzględnił "Zmiany w opracowaniu w stosunku do kosztorysu pierwotnego" w załączonych kosztorysach (dotyczy branży zieleni- nasadzenia zastępcze oraz branży drogowej)?</p> <p>Jeżeli powyższe zmiany nie zostały uwzględnione prosimy o przekazanie Wykonawcom przedmiaru uwzględniającego powyższe zmiany, tak aby wszyscy uczestnicy przetargu mieli możliwość w sposób jednoznaczny przygotować ofertę.</p> <p>W załączeniu przedmiotowe dokumenty zmiany.</p>	<p>Projekty wykonane dla zadania nie obejmują zmiany w zakresie nasadzeń zieleni.</p> <p>Projektant wykonała kosztorys pierwotny – ukazujący zawartość projektu zamiennego oraz kosztorys zmniejszony ukazujący zmiany opisane w załączniku.</p>
09.01.2018	<p>W dokumentacji technicznej zamieszczonej przez Zamawiającego na stronie internetowej brak jest projektu budowlanego branży elektrycznej na zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Wielowieś – Ścinawa wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowościach Wielowieś, Parszowice i Sitno”- działki nr: 18, 19, 20 obręb 4 miasta Ścinawa, działki nr: 170, 172 obręb Krzyżowa, działka nr 176 obręb Ręszów, działki nr: 1, 2, 15, 260, 34, 46, 56 obręb Sitno, działki nr: 524, 512/1, 512/2 obręb Parszowice, działki nr: 6, 216/2, 661, 662, 732, 550, 551, 543 obręb Wielowieś. Proszę</p>	<p>Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.</p>

	o zamieszczenie przedmiotowego dokumentu na stronie w celu dokonania rzetelnej wyceny.	
	W przedmiarach robót branży elektrycznej pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Wielowieś-Ścinawa wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowościach Wielowieś, Parszowice i Sitno" oraz "Strefa aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa" suma słupów oświetleniowych do montażu wynosi 146 szt. Natomiast w zamieszczonych na stronie zestawieniach podstawowych materiałów suma słupów do zamontowania wynosi 149 szt. Proszę o informację, która ilość jest prawidłowa.	Prawidłowa ilość to 149 sztuk, brakujące w przedmiarach 3 szt. słupów znajdują się na rondzie przy strefie aktywności gospodarczej który jest kosztem niekwalifikowalnym. W związku z tym 3 szt. należy wycenić w ramach robót elektrycznych dotyczących działki nr 189 w Ścinawie ujętych w formularzu ofertowym w Etapie III.
10.01.2018	Czy Wykonawca ma uwzględnić załącznik „Zmiany w opracowaniu w stosunku do kosztorysu pierwotnego w zakresie” mówiący o usunięciu i zmianach w podstawowym przedmiarze do kalkulacji? Czy Wykonawca ma samodzielnie skorygować przedmiar zarówno podstawowy jak i opcjonalny zgodnie z tym załącznikiem? Analogicznie pytanie dotyczy branży zieleni.	Elementy zawarte w dokumencie „Zmiany w opracowaniu...” zostały ujęte w przedmiarze. W związku z powyższym nie należy korygować przedmiaru.