



Ścinawa, dnia 4 stycznia 2019 r.

Zamawiający:

**Gmina Ścinawa**

**Rynek 17, 59-330 Ścinawa**


Znak sprawy:

**IR.271.25.2018**

### **ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO** **na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ**

Postępowanie na roboty budowlane pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej w Parszowicach**” jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Brak informacji o sposobie posadowienia centrali wentylacyjnej- czy stoi tylko na płycie OSB?  
**Centrala wentylacyjna montowa na prostokątnym cokole dachowym:**  
**Cokoły dachowe montowane są na płaszczyźnie dachu jako konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe Wykonane są z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej lub aluminium. Produkowane są w wersji z izolacją i bez izolacji oraz proste lub kątowe. Standardowo używana jest izolacja 25 mm lub 50 mm. Cokoły dachowe kątowe przeznaczone są do montażu na dachu ze spadkiem. Standardowa wysokość cokołów dachowych wynosi 500 mm. Na zamówienie możliwe jest wykonanie cokołów o dowolnej wysokości.**
- 
2. W przedmiarach jest kłapa oddymiająca- brak typu i miejsca usytuowania.  
**Brak kłapy oddymiającej, nie należy jej montować.**
  3. Brak usytuowania wylazu dachowego- występuje w przedmiarach.  
**Brak wylazu dachowego, nie należy montować.**

- 
4. Brak w narzucie dachu szczegółów- stopni, ław kominiarskich, wyłazu, płotków w przedmiarach co jest oczywistym błędem jest 257 szt. ław kominiarskich, 321 szt. stopni kominiarskich i 321 szt. płotków przeciw śniegowych.

**Brak włazu dachowego, nie należy montować. Stopni kominiarskich nie należy montować. Płotki p/śnieżne należy montować wzdłuż okapu dachu.**

5. Brak wielkości obciążeń dla dźwigarów deskowych- nie można uzyskać oferty od producentów dźwigarów.

**Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania:**

**<http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3042&idmp=4&r=r>**

6. Czy cały strop poddasza ma być pokryty płytą OSB?

**Tak.**

7. Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału należy wykonać stolarkę.

**Należy wykonać okna PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe, stolarka wewnętrzna drewniana.**

8. W przedmiarze ujęta jest drewniana stolarka okienna i drzwiowa, natomiast w opisie technicznym jest zapis o wykonaniu jej z PCV. Zatem stolarka ma być drewniana czy PCV?

**Należy wykonać okna PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe, stolarka wewnętrzna drewniana .**

9. W przedmiarze na roboty budowlane w ostatniej pozycji jest zapis „w wyposażeniu nie uwzględniono wyposażenia pomieszczenia parzenia kawy”, natomiast w części opisowej architektury wyposażenie jest opisane- czy należy tą pozycję wycenić?

**Tak.**

10. Wykonawca zwraca się z pytaniem o przedmiar robót na zagospodarowanie terenu. Proszę o sprawdzenie pozycji 3, 4, 8, 11, 14 przedmiaru gdyż po naszej analizie na wizji lokalnej ilości zawarte w przedmiarze mogą być błędne.

**Zamawiający określił zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z tym przedmiar robót ma charakter orientacyjny, ma on jedynie pomóc Wykonawcy oszacować koszt inwestycji. Nie ma konieczności wymiany gruntu.**

- 
11. Zwracam się z prośbą o wskazanie producenta stolarki okiennej drewnianej w systemie czteroszbowym o współczynniku 1.1 ja ustalono w projekcie technicznym.  
**Dla okna 4-szybowego możliwa jest zmiana współczynnika do 1.4.**
12. W pozycji 27 przedmiaru robót napisane jest, iż „ściany zewnętrzne z bloczków SILKA M24 ocieplić płytami styropianowymi grubości 25 cm” natomiast w projekcie grubości wynosi 20 cm. Zatem jaka grubość ma zostać użyta?  
**Płyty styropianowe 25 cm.**
13. W przedmiarze robót w pozycji 31 zaprawa cementowo-wapienna ma klasę M7, a w projekcie M5, która klasa jest odpowiednia?  
**Klasa M7.**
14. W projekcie istnieje zapis „Termoizolacja stropu nad pomieszczeniami- płyty z wełny mineralnej 30 cm lambda 0,035”, natomiast w przedmiarze grubość wynosi 25 cm.  
**Wełna gr 30 cm.**
15. Tynk wewnętrzny w projekcie ma mieć grubość 2 cm, natomiast w przedmiarze grubość 1 cm. Proszę o poprawienie w przedmiarze.  
**Tynk o grubości 1,5 cm.**
16. W pozycji 127 przedmiaru robót „okładziny z płytek ceramicznych pomieszczenia WC oraz pomieszczenia parzenia kawy na pełną wysokość”, natomiast w projekcie napisane jest „do górnej wysokości ościeżnicy”. Proszę wskazać w centymetrach na jaką wysokość mają być położone płytki.  
**Na pełną wysokość.**
17. Prosimy o wskazanie w przedmiarze elementu „pompa ciepła powietrze-woda” numer rysunku PR2018\_PW-A2.  
**Zamawiający określił zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z tym przedmiar robót ma charakter orientacyjny, ma on jedynie pomóc Wykonawcy oszacować koszt inwestycji.**
18. Prosimy o umieszczenie w przedmiarze informacji dotyczącej ogrodzenia typu „B”, ponieważ w opisie technicznym jest ono ujęte.  
**Ogrodzenie placu zabaw i siłowni nie wchodzi w przedmiot zamówienia, ponieważ zostało już wykonane.**

BURMISTRZ  
  
Krystian Kosztył