
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA - architektura
z wjazdem na działkę,ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI : działki nr 364,365,366,378/4 mias-
to Ścinawa,jednostka ewidencyjna 021104_4,obręb 2,0002
INWESTOR : Gmina Ścinawa
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 17,59-330 Ścinawa
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
obudowa wiat,pokrycie dachu					
1		WIATY			
1.1		Pokrycie dachu			
1	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej z płyty OSB grub.20 mm	m		
d.1. 0102-05					
1		3.3*2*6	m	39.60	
				RAZEM	39.60
2	KNR K-05	Montaż deski okapowej z płyty OSB grub.20 mm	m		
d.1. 0102-04					
1		7.2*2*21	m	302.40	
				RAZEM	302.40
3	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 15 do cm	m ²		
d.1. 0101-01					
1		3.3*7.3*2*21	m ²	1011.78	
				RAZEM	1011.78
4	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki wieżowej - co trzecia mocowana	m ²		
d.1. 0302-02					
1		poz.3	m ²	1011.78	
				RAZEM	1011.78
5	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką wieżową	m		
d.1. 0305-02					
1		7.3*21	m	153.30	
				RAZEM	153.30
6	KNR K-05	Montaż elementów pomocniczych w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką wieżową - gąsior początkowy/końcowy	szt.		
d.1. 0306-01					
1		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1. 0514-02					
1		{deski czołowe}poz.1*0.6	m ²	23.76	
		{deski okapowe}poz.2*0.7	m ²	211.68	
		{wiatrownice}39.6*0.35	m ²	13.86	
				RAZEM	249.30
8	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1. 0514-01					
1		{pas nadrynnowy}7.3*2*21*0.25	m ²	76.65	
				RAZEM	76.65
9	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
d.1. 0522-02					
1		7.3*21	m	153.30	
				RAZEM	153.30
10	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
d.1. 0522-02					
1		7.3*21	m	153.30	
				RAZEM	153.30
11	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1. 0529-01					
1		21*3.1	m	65.10	
				RAZEM	65.10
12	KNR K-05	Montaż łańcuchów rynnowych ze stali ocynkowanej z kubków szer.10 cm	m		
d.1. 0502-01					
1	analogia	3.2*21	m	67.20	
				RAZEM	67.20
1.2		Obudowa wiat			
13	KNR 2-02	Obudowa ścian szczytowych wiat blachą perforowaną	m ²		
d.1. 2006-03 +					
2	kalk.własna				
	analogia				
		moduły początkowe i końcowe			
		{panel 119,5x328,5}1.195*3.285*0.5*2		3.93	
		{panel 116x328,5}1.16*3.285*2*2		15.24	
		{panel 117,6x3,285}1.176*3.285*2		7.73	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				26.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.13A*3	m ²	80.70	
				RAZEM	80.70
2		WIATA ŚMIETNIKOWA			
2.1		Pokrycie dachu			
14 d.2. 1	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej z płyty OSB grub.20 mm	m		
		2*2.25*2	m	9.00	
				RAZEM	9.00
15 d.2. 1	KNR K-05 0102-04	Montaż deski okapowej z płyty OSB grub.20 mm	m		
		8.05*2	m	16.10	
				RAZEM	16.10
16 d.2. 1	KNR AT-09 0101-01	Łaczenie - rozstaw łąt 15 do cm	m ²		
		2.2*8.0*2	m ²	35.20	
				RAZEM	35.20
17 d.2. 1	KNR K-05 0302-02	Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki wieżowej - co trzecia mocowana	m ²		
		poz.16	m ²	35.20	
				RAZEM	35.20
18 d.2. 1	KNR K-05 0305-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką wieżową	m		
		7.3	m	7.30	
				RAZEM	7.30
19 d.2. 1	KNR K-05 0306-01	Montaż elementów pomocniczych w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką wieżową - gąsior początkowy/końcowy	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
20 d.2. 1	KNR K-05 0308-01	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
		poz.14	m	9.00	
				RAZEM	9.00
21 d.2. 1	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		8.0	m	8.00	
				RAZEM	8.00
22 d.2. 1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		{deski czołowe}poz.14*0.6	m ²	5.40	
		{deski okapowe}poz.15*0.7	m ²	11.27	
				RAZEM	16.67
23 d.2. 1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		{pas nadrynnowy}8.0*0.25	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.2. 1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		8.0*2	m	16.00	
				RAZEM	16.00
25 d.2. 1	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		2*2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
26 d.2. 1	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27 d.2. 1	KNR K-05 0502-01 analogia	Montaż łańcuchów rynnowych ze stali ocynkowanej z kubków szer.10 cm	m		
		2*3.7	m	7.40	
				RAZEM	7.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2		Obudowa wiaty śmietnikowej			
28	KNR 2-02	Obudowa ścian szczytowych wiaty śmietnikowej blachą perforowaną	m ²		
d.2.	2006-03 +				
2	kalk.własna				
	analogia				
		{elewacja wejściowa}3.96*3.25	m ²	12.87	
		{elewacja tylna}1.16*3.255*3+1.195*3.285*2	m ²	19.18	
		{elewacja frontowa}4.0*3.255*2	m ²	26.04	
		{elewacja boczna}1.16*3.255*3+1.195*3.285*0.5*2	m ²	15.25	
				RAZEM	73.34