
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA - zagospodarowanie terenu
z wjazdem na działkę,ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI : działki nr 364,365,366,378/4 mias-
to Ścinawa,jednostka ewidencyjna 021104_4,obręb 2,0002
INWESTOR : Gmina Ścinawa
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 17,59-330 Ścinawa
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
zagospodarowanie terenu					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Wycinka drzew i krzewów			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0103-01				
1		14+2	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.	0103-02				
1		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.	0103-03				
1		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.	0103-04				
1		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
5	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.	0103-05				
1		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
6	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.	0103-06				
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.	0103-07				
1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0105-01				
1		poz.1	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
9	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1.	0105-02				
1		poz.2+1	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
10	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.	0105-03				
1		poz.3+1	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
11	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.	0105-04				
1		poz.4	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
12	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.	0105-05				
1		poz.5	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.	0105-06				
1		poz.6	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1.	0105-07				
1		poz.7	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-01 d.1. 0108-05 1	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.0145	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
16	KNR 2-01 d.1. 0111-03 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m ²		
		145	m ²	145.00	
				RAZEM	145.00
17	KNR 2-01 d.1. 0110-01 1 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 15 km	m ³		
		poz.1*0.04	m ³	0.64	
		poz.2*0.07	m ³	0.49	
		poz.3*0.25	m ³	3.00	
		poz.4*0.3	m ³	2.10	
		poz.5*0.35	m ³	2.10	
		poz.6*0.58	m ³	0.58	
		poz.7*0.77	m ³	1.54	
				RAZEM	10.45
18	KNR 2-01 d.1. 0110-02 1 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 15 km	mp		
		poz.1*0.04	mp	0.64	
		poz.2*0.07	mp	0.49	
		(poz.3+1)*0.17	mp	2.21	
		(poz.4+1)*0.28	mp	2.24	
		poz.5*0.45	mp	2.70	
		poz.6*0.65	mp	0.65	
		poz.7*0.88	mp	1.76	
				RAZEM	10.69
19	KNR 2-01 d.1. 0110-03 1 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 15 km	mp		
		poz.1*0.04	mp	0.64	
		poz.2*0.07	mp	0.49	
		poz.3*0.17	mp	2.04	
		poz.4*0.28	mp	1.96	
		poz.5*0.45	mp	2.70	
		poz.6*0.65	mp	0.65	
		poz.7*0.88	mp	1.76	
				RAZEM	10.24
1.2		Prace porządkowe			
20	KNR 2-31 d.1. 0815-06 2	Rozebranie chodników,dojść i utwardzeń terenu bez względu na rodzaj nawierzchni łącznie z obrzeżami i krawężnikami	m ²		
		150.0+981.0	m ²	1131.00	
				RAZEM	1131.00
21	KNR 2-31 d.1. 0802-05 2 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m ²		
		poz.20+20.0	m ²	1151.00	
				RAZEM	1151.00
22	KNR 2-25 d.1. 0102-02 2	Demontaż obiektów kontenerowych - stragany,baraki, toalety,scena z zadaniem i podestem	kontener.		
		6+1+2+1	kontener.	10.00	
				RAZEM	10.00
23	d.1. wycena indywidualna 2	Likwidacja elementów małej architektury; ławek,koszy na śmieci,stojaków,tablic....	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
24	d.1. wycena indywidualna 2	Przeniesienie placu zabaw w miejsce wskazane przez Inwestora	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-21 d.1. 0101-01 2	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		poz.20*0.10	m ³	113.10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	113.10
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km wraz z kosztem utylizacji	m ³		
d.1.	0108-11				
2	0108-12	poz.20*0.1+poz.21*0.15+poz.25	m ³	398.85	
				RAZEM	398.85
2		ZIELEN			
27	KNR 2-01	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spycharek	m ²		
d.2	0126-01				
	0126-02	7839.4	m ²	7839.40	
				RAZEM	7839.40
28	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewow liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.2	0302-06	{klon polny "Elsrijk"}4	szt.	4.00	
		{klon polny "Red Shine"}10	szt.	10.00	
		{klon czerwony odm."October Glory"}5	szt.	5.00	
				RAZEM	19.00
29	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.2	0323-05	{sosna czarna}6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
30	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewow liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.2	0302-05	{trzmielina Fortune'a Silver Queen} 300	szt.	300.00	
		{irga płożąca}850	szt.	850.00	
		{tawuła japońska 'Genpei'}460	szt.	460.00	
		{tawuła japońska 'Japanese Dwarf'}550	szt.	550.00	
		{śnieguliczka Chenaulta 'Hancock'}550	szt.	550.00	
		{śnieguliczka Doorenbosa 'Amethyst'}1090	szt.	1090.00	
				RAZEM	3800.00
31	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.2	0323-01	{sosna górska}400	szt.	400.00	
				RAZEM	400.00
32	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników krzewinkami,bylinami,trawami	szt.		
d.2	0414-09	{imperata cylindryczna}918	szt.	918.00	
				RAZEM	918.00
33	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.2	0218-03	poz.27	m ³	7839.40	
				RAZEM	7839.40
34	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-01	poz.33	m ²	7839.40	
				RAZEM	7839.40
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
3.1		Krawężniki			
35	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3.	0401-04	3.5*6+50.4*6	m	323.40	
1		48.0+15.8+8.15+28.7+18.1+13.0+50.65+40.0*2+30.0+27.5+20.0+17.5+12.5*3+5.0+20.0+15.5+27.0+8.15+40.0+4.5+3.5+8.0+28.7+49.5+9.0+5.0+47.1+5.0+5.5+43.2+4.0*3+10.0+5.0*2*4+5.0*8+40.0*2+30.0+27.5+20.0+17.5+5.0*2+12.3+5.0*2+19.8+3.0+5.8+5.0*3+4.8+29.6+14.5+21.4+40.2+4.3	m	1187.25	
		A (suma częściowa)	m		
		8.6+7.0+8.8+5.1+10.7+3.15+8.2+7.5+7.2	m	1510.65	
		5.3+14.0+9.0+6.7+10.6+15.7+7.5+7.8*2*3+7.8*2+7.8+4.9+9.1+5.5+10.0+10.5+2.5+8.0+12.6	m	66.25	
		B (suma częściowa)	m	202.10	
			m	268.35	
				RAZEM	1779.00
36	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3.	0402-04	(0.15*0.3+0.15*0.11)*poz.35	m ³	109.41	
1				RAZEM	109.41
37	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
d.3.	0402-05	poz.35B	m ³	268.35	
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	268.35
38	KNR 2-31	Ława pod krawężniki z piasku stabilizowanego cementem	m ³		
d.3.	0402-03				
1		0.3*0.3*poz.35	m ³	160.11	
				RAZEM	160.11
39	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy piaskowo-cementowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
d.3.	0402-05				
1		poz.35B	m ³	268.35	
				RAZEM	268.35
40	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej (bez spoinowania)	m		
d.3.	0403-03				
1		poz.35A	m	1510.65	
				RAZEM	1510.65
41	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m (bez spoinowania)	m		
d.3.	0403-03				
1	0403-07	poz.35B	m	268.35	
				RAZEM	268.35
3.2		Obrzeża			
42	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3.	0401-04				
2		13.0+56.6+3.2+32.3+7.9+4.3*2+2.5+3.0+50.6+10.8+18.0+21.4+14.5+30.0+41.8+10.3*2+50.2	m	385.00	
		A (suma częściowa)	m	385.00	
		11.6+2.7+2.35*2	m	19.00	
		B (suma częściowa)	m	19.00	
				RAZEM	404.00
43	KNR 2-31	Ława pod obrzeża z piasku	m ³		
d.3.	0402-01				
2		poz.42*0.2*0.1	m ³	8.08	
				RAZEM	8.08
44	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.3.	0402-03				
2		0.15*0.20*poz.42	m ³	12.12	
				RAZEM	12.12
45	KNR 2-31	Ława pod obrzeża- dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
d.3.	0402-05				
2		poz.42B	m ³	19.00	
				RAZEM	19.00
46	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.3.	0407-03				
2		poz.42	m	404.00	
				RAZEM	404.00
47	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.3.	0407-06				
2		poz.42B	m	19.00	
				RAZEM	19.00
3.3		Nawierzchnia wiaty śmietnikowej			
48	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm	m ²		
d.3.	0101-01				
3	0101-02	{wiata śmietnikowa}28.0	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
49	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3.	0103-04				
3		poz.48	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
50	KNR 2-31	Podbudowa mrozoochronna (piasek stabilizowany cementem C1,5/2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.3.	0109-01				
3	0109-02	poz.49	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 2-31 d.3. 0114-05 3 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm poz.50	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
52	KNR 0-11 d.3. 0317-01 3 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej poz.51	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
53	KNR 2-01 d.3. 0416-01 3	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu I-IV poz.48*0.65	m ³ m ³	 18.20	
				RAZEM	18.20
3.4	Nawierzchnia placu targowego				
54	KNR 2-31 d.3. 0101-01 4 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm {miejsca targowe}877.2	m ² m ²	 877.20	
				RAZEM	877.20
55	KNR 2-31 d.3. 0103-04 4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.54	m ² m ²	 877.20	
				RAZEM	877.20
56	KNR 2-31 d.3. 0109-01 4 0109-02	Podbudowa mrozoochronna (piasek stabilizowany cementem C1,5/2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm poz.55	m ² m ²	 877.20	
				RAZEM	877.20
57	KNR 2-31 d.3. 0114-05 4 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm poz.56	m ² m ²	 877.20	
				RAZEM	877.20
58	KNR 0-11 d.3. 0317-01 4 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej czarnej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej poz.57	m ² m ²	 877.20	
				RAZEM	877.20
59	KNR 2-01 d.3. 0416-01 4	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu I-IV poz.54*0.65	m ³ m ³	 570.18	
				RAZEM	570.18
3.5	Chodnik				
60	KNR 2-31 d.3. 0101-01 5 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm {chodniki}946.0	m ² m ²	 946.00	
				RAZEM	946.00
61	KNR 2-31 d.3. 0103-04 5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.60	m ² m ²	 946.00	
				RAZEM	946.00
62	KNR 2-31 d.3. 0109-01 5 0109-02	Podbudowa mrozoochronna (piasek stabilizowany cementem C1,5/2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.61	m ² m ²	 946.00	
				RAZEM	946.00
63	KNR 2-31 d.3. 0114-05 5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.62	m ² m ²	 946.00	
				RAZEM	946.00
64	KNR 0-11 d.3. 0317-01 5 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej czarnej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej poz.63	m ² m ²	 946.00	
				RAZEM	946.00
65	KNR 2-01 d.3. 0416-01 5	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu I-IV	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.60*0.41	m ³	387.86	
				RAZEM	387.86
3.6		Miejsca postojowe			
66 KNR 2-31 d.3. 0101-01 6 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²		
		{miejsca postojowe}1386.1	m ²	1386.10	
				RAZEM	1386.10
67 KNR 2-31 d.3. 0103-04 6		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		poz.66	m ²	1386.10	
				RAZEM	1386.10
68 KNR 2-31 d.3. 0114-01 6 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m ²		
		poz.67	m ²	1386.10	
				RAZEM	1386.10
69 KNR 2-31 d.3. 0114-05 6 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		poz.68	m ²	1386.10	
				RAZEM	1386.10
70 KNR 2-01 d.3. 0416-01 6		Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu I-IV	m ³		
		poz.66*0.6	m ³	831.66	
				RAZEM	831.66
3.7		Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego			
71 KNR 2-31 d.3. 0101-01 7 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²		
		{ciąg pieszo-rowerowy}355.73	m ²	355.73	
				RAZEM	355.73
72 KNR 2-31 d.3. 0103-04 7		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		poz.71	m ²	355.73	
				RAZEM	355.73
73 KNR 2-31 d.3. 0114-05 7 0114-06		Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		poz.72	m ²	355.73	
				RAZEM	355.73
74 KNR 2-31 d.3. 0114-03 7 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.73	m ²	355.73	
				RAZEM	355.73
75 KNR 2-01 d.3. 0416-01 7		Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu I-IV	m ³		
		poz.71*0.35	m ³	124.51	
				RAZEM	124.51
3.8		Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdni			
76 KNR 2-31 d.3. 0101-01 8 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m ²		
		{ciąg pieszo-jezdny}2093.9	m ²	2093.90	
				RAZEM	2093.90
77 KNR 2-31 d.3. 0103-04 8		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		poz.76	m ²	2093.90	
				RAZEM	2093.90
78 KNR 2-31 d.3. 0114-03 8 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m ²		
		poz.77	m ²	2093.90	
				RAZEM	2093.90
79 KNR 2-31 d.3. 0204-03 8 0204-04		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		poz.78	m ²	2093.90	
				RAZEM	2093.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu I-IV	m ³		
d.3. 0416-01					
8		poz.76*0.6	m ³	1256.34	
				RAZEM	1256.34
3.9		Zjazdy i jezdnie			
81	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm	m ²		
d.3. 0101-01					
9 0101-02		{zjazdy}66.08+33.52	m ²	99.60	
		{jezdnie}2315.3	m ²	2315.30	
				RAZEM	2414.90
82	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3. 0103-04					
9		poz.81	m ²	2414.90	
				RAZEM	2414.90
83	KNR 2-31	Podbudowa mrozochronna (piasek stabilizowany cementem C1,5/2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.3. 0109-01					
9 0109-02		poz.82	m ²	2414.90	
				RAZEM	2414.90
84	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm	m ²		
d.3. 0114-05					
9 0114-06		poz.83	m ²	2414.90	
				RAZEM	2414.90
85	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m ²		
d.3. 0317-01					
9 z.sz. 5.4		poz.84	m ²	2414.90	
				RAZEM	2414.90
86	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu I-IV	m ³		
d.3. 0416-01					
9		poz.81*0.65	m ³	1569.69	
				RAZEM	1569.69
87		Koszt zajęcia pasa drogowego przy wykonywaniu zjazdów	kpl		
d.3. wycena indywidualna					
9		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4		ZNAKI DROGOWE			
88	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4 0702-02					
		1+6	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
89	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki D-46 i D-47	szt.		
d.4 0703-01					
		3+3	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
90	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki D-18a	szt.		
d.4 0703-01					
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
91	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki T-29	szt.		
d.4 0703-01					
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		OGRODZENIE			
92		Ogrodzenie panelowe na słupkach 80x80x4 mm wbetonowanych, szer. panelu w osiach 257 cm, wys. 163 cm w kolorze RAL 9005 na cokole betonowym	m		
d.5 wycena producenta		wys. 20 cm			
		221.66	m	221.66	
				RAZEM	221.66
93		Zakup, dostawa i montaż bramy - brama rozwierana z klamką i blokadą, szer. 500 cm w kolorze RAL 9005, z możliwością montażu kłódki	szt.		
d.5 wycena producenta					
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
94		Zakup, dostawa i montaż furtki - furtka z klamką i zamkiem, o szer. 1 wejścia w świetle 00 cm w kolorze RAL 9005, z możliwością montażu kłódki	szt.		
d.5 wycena producenta					
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		KOSZTY DODATKOWE			
95	d.6 wycena indywidualna	Koszt obsługi geologicznej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
96	d.6 wycena indywidualna	Koszt obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00