
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA - zabudowania
z wjazdem na działkę,ogrodzeniem oraz zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI : działki nr 364,365,366,378/4 mias-
to Ścinawa,jednostka ewidencyjna 021104_4,obręb 2,0002
INWESTOR : Gmina Ścinawa
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 17,59-330 Ścinawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Jadwiga Janda (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2019-07-05

Poziom cen : lipiec 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-07-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
zabudowania na terenie targowiska					
1		STANOWISKA TARGOWE - WIATY			
d.1	1 KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.2*1.2*1.2*6 A (obliczenia pomocnicze) poz.1A*21	m ³ m ³	10.37 ===== 10.37 217.77	
				RAZEM	217.77
d.1	2 KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.1-poz.4-poz.5-poz.6	m ³ m ³	119.07	
				RAZEM	119.07
d.1	3 KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III poz.1-poz.2	m ³ m ³	98.70	
				RAZEM	98.70
d.1	4 KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym 1.2*1.2*0.1*6 A (obliczenia pomocnicze) poz.4A*21	m ³ m ³	0.86 ===== 0.86 18.06	
				RAZEM	18.06
d.1	5 KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 1.2*1.2*0.1*6 A (obliczenia pomocnicze) poz.5A*21	m ³ m ³	0.86 ===== 0.86 18.06	
				RAZEM	18.06
d.1	6 KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu (1.0*1.0*0.4+0.4*0.4*0.6)*6 A (obliczenia pomocnicze) poz.6A*21	m ³ m ³	2.98 ===== 2.98 62.58	
				RAZEM	62.58
d.1	7 KNNR 2 0105-02	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe {fi 10 mm}32*1.5*0.617/1000*6 {fi 10 mm}8*0.9*0.617/1000*2*6 A (obliczenia pomocnicze) poz.7A*21	t t	0.18 0.05 ===== 0.23 4.83	
				RAZEM	4.83
d.1	8 KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (1.0*4*0.4+0.4*4*0.6)*6 A (obliczenia pomocnicze) poz.8A*21	m ² m ²	15.36 ===== 15.36 322.56	
				RAZEM	322.56
d.1	9 KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa poz.8	m ² m ²	322.56	
				RAZEM	322.56
d.1	10 KNR-W 2-05 0109-04	Wiaty o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej z lekką obudową z blach falistych bez ocieplenia na płatwiach i ryglach o rozstawie słupów do 4.5 o rozpiętości do 9m 1072.0/1000*21	t t	22.51	
				RAZEM	22.51
d.1	11 MATERIAŁ	Zakup i dostawa konstrukcji stalowej wiat poz.10	t t	22.51	
				RAZEM	22.51
2		WIATA ŚMIETNIKOWA			
d.2	12 KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.2*1.2*1.1*6	m ³ m ³	9.50	
				RAZEM	9.50
d.2	13 KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.12-poz.15-poz.16-poz.17	m ³	4.90	
				RAZEM	4.90
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość 10 km grunt.kat.	m ³		
d.2	0108-06	III			
	0108-08	poz.12-poz.13	m ³	4.60	
				RAZEM	4.60
15	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na pod-	m ³		
d.2	1103-03	łożu gruntowym	m ³	0.86	
		1.2*1.2*0.1*6		RAZEM	0.86
16	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układa-	m ³		
d.2	1101-05	niem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	0.86	
		1.2*1.2*0.1*6		RAZEM	0.86
17	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - ręczne	m ³		
d.2	0204-01	układanie betonu	m ³	2.88	
		(1.0*1.0*0.4+0.4*0.4*0.5)*6		RAZEM	2.88
18	KNR 2	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -	t		
d.2	0105-02	stopy fundamentowe	t	0.18	
		{fi 10 mm}32*1.5*0.617/1000*6	t	0.05	
		{fi 10 mm}8*0.9*0.617/1000*2*6		RAZEM	0.23
19	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na	m ²		
d.2	0603-01	zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	14.40	
		(1.0*4*0.4+0.4*4*0.5)*6		RAZEM	14.40
20	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na	m ²		
d.2	0603-02	zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	14.40	
		poz.19		RAZEM	14.40
21	KNR-W 2-05	Wiaty o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej z lekką obudową z blach fał-	t		
d.2	0109-04	dowych bez ocieplenia na płatwiach i ryglach o rozstawie słupów do 4.5 o roz-	t	0.96	
		piętości do 9m		RAZEM	0.96
		957.0/1000			
22	MATERIAŁ	Zakup i dostawa konstrukcji stalowej wiat	t		
d.2		poz.21	t	0.96	
				RAZEM	0.96
3		TOALETA MODUŁOWA			
23	KNR-W 2-25	Montaż toalety modułowej z podłączeniem do przyłącza wody, kanalizacji sani-	konte-		
d.3	0102-01 +	tarnej i instalacji elektrycznej - przyjęto Rx5	ner	1.00	
	kalk. własna		konte-		
	1		ner	RAZEM	1.00
24	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.3	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 65 cm	m ²	7.06	
	0101-02	2.14*3.3		RAZEM	7.06
25	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-01	niu 50 cm	m ²	7.06	
	0114-02	poz.24		RAZEM	7.06
26	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-	m ³		
d.3	0236-03	gęszczenia Js = 0.96	m ³	3.53	
	z.sz. 2.5.2.	7.06*0.5		RAZEM	3.53
	9907				
27	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
d.3	0205-01	7.06*0.15	m ³	1.06	
				RAZEM	1.06
28	KNR 2	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -	t		
d.3	0105-09	płyty - zbrojenie płyty siatką zgrzewaną Q335	t	0.04	
		7.06*5.27/1000		RAZEM	0.04
4		STANOWISKA TARGOWE - KONTENERY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR K-48 d.4 0202-33 analogia	Montaż obiektów kontenerowych - kontenerowe stanowiska targowe z podłączeniem do wody, kanalizacji sanit. i energii elektr. (kontener 5 modułowy o wym. 10,0x5,0 m)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-31 d.4 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm	m ²		
		{stanowiska kontenerów} 50.0	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
31	KNR 2-31 d.4 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 50 cm	m ²		
		poz. 30	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
32	KNR 2-01 d.4 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96	m ³		
		50.0*0.5	m ³	25.00	
				RAZEM	25.00
33	KNR 2-02 d.4 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
		50.0*0.15	m ³	7.50	
				RAZEM	7.50
34	KNR 2 d.4 0105-09	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty - zbrojenie płyty siatką zgrzewaną Q335	t		
		50.0*5.27/1000	t	0.26	
				RAZEM	0.26