


Unia Europejska
Fundusz Spójności




Ścinawa, dnia 13 marca 2020 roku

IR.271.5.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa nawierzchni rynku związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu", Nr Ogłoszenia: 2020/S 030-069031

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:



Pytanie 1:

1. Przy ustalaniu warunków udziału w postępowaniu odnośnie:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 000 000,00 PLN. Natomiast Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia mogą ten warunek spełnić łącznie.

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli tylko jeden z podmiotów występujących wspólnie udowodni, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wymaganej kwocie?

- zdolności technicznej lub zawodowej:

W rozdziale IX pkt. 2. 3) lit. a i b określono, że należy się wykazać wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat jednej roboty budowlanej związanej z instalacją sanitarną oraz jednej roboty budowlanej dotyczącej wykonania nawierzchni. Przy czym zastrzeżono, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia muszą spełnić warunek w ten sposób, iż co najmniej jeden z nich wykaże się samodzielnie wykonaniem robót, podobnie ma to miejsce w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, które będą brały udział w realizacji zamówienia.

Przy określaniu tego warunku znalazł się również zapis: „wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki określone w pkt. IX.2.3) lit. b-d”?

Prosimy o doprecyzowanie, czy doświadczenie odnośnie robót sanitarnych (lit. a) i nawierzchniowych (lit. b) musi być doświadczeniem tylko jednego wykonawcy bądź jednego podmiotu udostępniającego zasoby ? Konsorcjanci są uprawnieni do wykazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu poprzez łączenie swoich zdolności zawodowych, technicznych czy też potencjałów. W tym przypadku - przy zachowaniu zasady proporcjonalności przy ustalaniu warunków udziału w postępowaniu – wystarczającym jest, aby jedna firma posiadała doświadczenie na wykonanie całości robót drogowych, natomiast druga wykazała, iż jest w stanie wykonać duże zamówienie w zakresie branży sanitarnej. Podobnie przy korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego – posiadanie referencji na wykonanie nawierzchni bądź sieci sanitarnej przez wykonawcę i posilkowanie się podwykonawcą, który wykona roboty innej branży gwarantuje w tym wypadku realizację zadania.

Takie przedstawienie warunków nie narusza zasad uczciwej konkurencji i jednocześnie gwarantuje wykonanie zadania przez odpowiednio doświadczonych wykonawców.

Odpowiedz 1:

Zamawiający uzna jeśli tylko jeden z podmiotów występujących wspólnie wykaże spełnienie warunku, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytowa w wymaganej kwocie. Jeśli chodzi o warunek zdolności technicznej lub zawodowej (lit. a) i b)) Zamawiający uzna jeśli jedna firma spełni jeden warunek a druga firma spełni drugi warunek, jeśli podmioty występują wspólnie.



Pytanie 2:

2. W załączniku nr 4 – wykazie osób jest wymóg opisanie 5 - letniego doświadczenia wszystkich kierowników z podaniem nazw inwestycji, pełnionych funkcji, okresów sprawowania itd. Czy zamawiający wyraża zgodę na pominięcie tak szczegółowego opisu i przedstawienie jedynie 1 inwestycji obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub rewitalizację nawierzchni podlegającej ochronie konserwatorskiej (kierownik robót drogowych) tym bardziej, że doświadczenie kierowników nie jest dodatkowo punktowane przy ocenie ofert.

Odpowiedz 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Prosimy o załączenie projektu zastępczej organizacji ruchu.

Odpowiedz 3:

Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego jest po stronie Wykonawcy, co zapewni lepsze jego dostosowanie do przyjętej przez Wykonawcę technologii i etapowania robót.

Pytanie 4:

Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedz 4:

Projekt organizacji ruchu docelowego jest w trakcie uzgodnień. W załączeniu przedstawimy aktualną wersję oznakowania.

Pytanie 5:

Czy wykonawca powinien w cenie kontraktowej ująć projekt zastępczej organizacji ruchu?

Odpowiedz 5:

Tak, powinien ująć.



Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego wyłączenia z ruchu samochodowego terenu robót w ramach projektu czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedz 6:

Tak, lecz z zachowanie możliwości dojazdu w ramach placu budowy dla pojazdów zaopatrzenia handlu i usług oraz służb technicznych.

Pytanie 7:

W której pozycji przedmiarowej Wykonawca ma ująć „nawierzchnię bitumiczną na dostosowaniu do istniejącej nawierzchni” zgodnie z rys nr RŚ2019_PW-D1.

Odpowiedz 7:

Nawierzchnia bitumiczna na dostosowaniu do istniejącej nawierzchni nie została ujęta w przedmiarze. W zał. skorygowany przedmiar, uwzględniający tę nawierzchnię.

Pytanie 8:

Prosimy o dołączenie rysunku z przekrojem konstrukcji którą Wykonawca ma wycenić pod „nawierzchnią bitumiczną na dostosowaniu do istniejącej nawierzchni” zgodnie z rys nr RŚ2019_PW-D1.

Odpowiedz 8:

W załączeniu rysunek z przekrojem nawierzchni bitumicznej na dostosowaniu do istniejącej nawierzchni.

Pytanie 9:

Jaką konstrukcję należy przyjąć pod „nawierzchnią bitumiczną na dostosowaniu do istniejącej nawierzchni” zgodnie z rys nr RŚ2019_PW-D1.

Odpowiedz 9:

W załączeniu rysunek z przekrojem nawierzchni bitumicznej na dostosowaniu do istniejącej nawierzchni.

Pytanie 10:

Zgodnie z poz 39 d.2 przedmiaru robót drogowych ujęto do wykonania kulę betonową z wygrawerowaną mapę Ścinawy fi 140cm natomiast punkt 1.3.1.MA8 opisu technicznego do projektu budowlanego zamiennego opisuje kulę granitową fi 140 z grawerem. Z uwagi na rozbieżność proszę o jednoznaczne wskazanie z jakiego materiału ma być wykonana kula fi 140 ujęta z w poz 39 d.2 przedmiaru drogowego.


Odpowiedz 10:

Przedmiar dotyczący kuli nie jest w zakresie przedmiaru drogowego tylko architektury. Kula ma zostać wykonana z granitu litego - . Grawer zgodnie z projektem zostanie dostarczone przez zamawiającego na etapie wykonawstwa jak również mapa do graweru. Zgodnie z PB.
Kula nie betonowa tylko Grantowa.

1.3.10.MA8. KULA GRANITOWA LITA fi 140cm - 2 sztuki

Kula granitowa z granitu szarego polerowanego z nadrukiem, grawerem 3D kolorowym – 1 sztuka mapa miasta Ścinawy , 1 sztuka Herb Ścinawy grawer zakrywający $\frac{3}{4}$ powierzchni każdej kuli.

Grawer z



Pytanie 11:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla projektu budowy sieci gazowej, tj. zamówienia objętego prawem opcji.

Odpowiedz 11:

W załączeniu udostępnia się przedmiary dla budowy sieci gazowej.

Pytanie 12:

Prosimy o załączenie wzoru mapy Ścinawy jaki ma być wygrawerowany na kuli fi140, zgodnie z poz 39 d.2 przedmiaru robót branży drogowej.

Odpowiedz 12:

Mapa ma zajmować 3/4 pow. kuli granitowej , grafikę zamawiający wybierze podczas realizacji inwestycji.

Pytanie 13:

Prosimy o określenie szczegółowości z jaką ma być wygrawerowana mapa Ścinawy na kuli fi140, zgodnie z poz 39 d.2 przedmiaru robót branży drogowej.

Odpowiedz 13:

Mapa ma zajmować 3/4 pow. kuli granitowej , grafikę zamawiający wybierze podczas realizacji inwestycji. Dokładność piaskowania i graweru 3D

GŁĘBOKOŚĆ GRAWERA – od 0,5 cm do 2mm

KOLOR GRAWERA- KOLOR CZARNY - główny, CZERWONY, ZIELONY NIEBEISKI

KULA GRANITOWA NA CAŁOŚCI- faktura polerowana

PO WYKONANIU GRAWERÓW I NAPISÓW – faktura w zakresie mapy - pół polerowana

-mapa z ornamentami wykonana za pomocą szablonów wycinanych w folii na ploterze cyfrowym.

-zdobienia wypełnione żywicą barwioną na dowolny kolor, także z domieszkami, a następnie ponownie należy przeszlifować lub przepolerować i uzyskać w ten prosty sposób inkrustację w kamieniu

Impregnat neutralny zapobiegający znikaniu grafiki i napisów

Piaskowanie mapy z bardzo dużą precyzją. Dokładność: 600 dpi

CZEŚĆ KULI PIASKOWANA- Stopień szorstkości przedziale od 0,1 do 0,2 mm.

Pytanie 14:

W przedmiarze robót pn. „Budowa parkingu wraz z utwardzeniami wraz z pełną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – branża elektryczna” w poz. 12 wskazanych jest do posadowienia 6 słupów oświetleniowych. Pozycja 16 przedmiaru wskazuje na montaż 4 opraw oświetleniowych. Rysunek nr MP2016-PB-E01 wskazuje na montaż 6 słupów wraz z oprawami. Proszę o informację, która ilość słupów i opraw jest właściwa do montażu?

Odpowiedz 14:

Właściwa ilość słupów do zamontowania: 4szt. – zgodnie z rysunkiem MP2016-PR-E01, na którym wskazano że słupy II/15 i II/18 zostaną wybudowane wg odrębnego opracowania.

Pytanie 15:

W przedmiarze robót pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic wraz z małą architekturą i zagospodarowaniem terenu – etap I – branża elektryczna” suma pozycji 16 i 47 wskazuje na montaż 35 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 4m, a suma pozycji 17 i 48 wskazuje na montaż 24 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 7m. Załączony do dokumentacji rysunek nr RŚ2019_PW-E1 wskazuje na montaż 33 sztuk słupów o wysokości 4m i 26 sztuk słupów o wysokości 7 m. Proszę o informację, która ilość słupów jest właściwa do montażu?

Odpowiedz 15:

Właściwa do montażu jest liczba słupów wskazanych w projekcie. Na rysunku RŚ2019_PW-01 oraz rysunku RŚ2019_PW-AE1 na których wskazano do montażu:

- 35 szt. słupów o wysokości $h=4\text{m}$
- 24 szt. słupy o wysokości $h=7\text{m}$.

Pytanie 16:

W przedmiarze robót pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic wraz z małą architekturą i zagospodarowaniem terenu – etap I – branża elektryczna” w dziale I suma pozycji 16 i 17 wskazuje na montaż 34 sztuk słupów oświetleniowych, a suma poz. 20,21 i 22 wskazuje na montaż 33 sztuk opraw oświetleniowych. Proszę o poprawienie omyłki w przedmiarze dotyczącej ilości opraw oświetleniowych.

Odpowiedz 16:

Zgodnie z wymienionymi wyżej rysunkami obmiar powinien wynosić 17.

Pytanie 17:

Proszę o informację, czy należy przyjąć do wyceny oprawy oświetleniowe wyszczególnione na rys. RŚ2019_PW-AE1 tj. Food Floor 25W/3250lm wąski asymetr. 1543mm IP 67 – 6 sztuk i Food Floor 17W/2200km wąski asymter. 1243mm IP 67 – 22 sztuki? Przedmiar robót nie zawiera pozycji dotyczącej wyceny ww. opraw.

Odpowiedz 17:

Nie należy wyceniać wymienionych opraw.



Pytanie 18:

1. jakie studnie przyjąć do wyceny? – wg specyfikacji technicznej to studnie betonowe dn1200, wg przedmiaru i opisu w projekcie to studnie tworzywowe dn1000

Odpowiedz 18:

Należy przyjąć do wyceny studnie zgodne z opisem zawartym w dokumentacji projektowej oraz w Przedmiarze.

Pytanie 19:

2. jakie ruszty odwodnienia liniowego przyjąć do wyceny ? – wg opisu to ruszty o klasie F900 , natomiast wszystkie zwieńczenia studni kanalizacyjnych to kl.D400

Odpowiedz 19:

Należy przyjąć klasę F900 dla rusztów odwodnienia liniowego natomiast zwieńczenia studni przyjąć należy klasę D400 zgodnie z projektem.

Pytanie 20:

3. prosimy o podanie parametrów lub przykładowego wzoru dla toalety modułowej (brak opisów w projekcie, jest tylko w przedmiarze).

Odpowiedz 20:

W projekcie budowanym znajduje się projekt toalety modułowej RŚ2019_PB-T1-t3, przekrój toalety RŚ2019_PB-T2 wraz opisem PB pkt 1.5 .

Pytanie 21:

1. Zgodnie z opisem do projektu budowlanego zamiennego pkt. 1.3.11, postument do montażu tablicy pamiątkowej należy wykonać z granitu szarego polerowanego, natomiast wg rysunku DETAL MA09 – z białego betonu. Z jakiego materiału należy wykonać postument?

Odpowiedz 21

Postument należy wykonać z granitu zgodnie z opisem.

Pytanie 22

2. Zgodnie z opisem do projektu budowlanego zamiennego pkt. 1.3.10 należy wykonać dwie kule granitowe z granitu polerowanego, natomiast wg rysunku DETAL MA08 – z betonu. Z jakiego materiału należy wykonać kule?

Odpowiedz 22

Z granitu.

Pytanie 23

3. Czy Zamawiający zapewnia obsługę archeologiczną zadania?

Odpowiedz 23

Tak.

Pytanie 24

Z jakiego materiału należy wykonać elementy koszy na śmieci, ławek i stojaków do rowerów – czy ze stali nierdzewnej, czy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo?

Odpowiedz 24

Ze stali nierdzewnej.

Pytanie 25

Proszę o potwierdzenie, że wkłady do donic należy wykonać z blachy kwasoodpornej gr. 10 mm.

Odpowiedz 25

Tak.

Pytanie 26

Czy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych mają być pomalowane na kolor niebieski i oznakowane symbolem P24?

Odpowiedz 26

Tak, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych mają być oznakowane zgodnie z warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych, tj. cała powierzchnia miejsca postojowego pomalowana na niebiesko i oznakowana znakami pionowymi P-18a z tabliczką T-29 oraz znakami poziomymi P-20 i P-24.

Pytanie 27



Czy miejsce składowania urobku z frezowania zapewnia Zamawiający?

Odpowiedz 27

Tak. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający oczekuje przekazania materiałów granitowych, które mogą znajdować się pod asfaltem.

Pytanie 28

zwraca się z prośbą o jednoznaczne

określenie grubości kostek kamiennych do wbudowania na zadaniu jw. Przy kostkach ciętych, technologia produkcji polega na wykonaniu kostek z płyt. W związku z tym prosimy o określenie wysokości kostki granitowej, która na przekrojach opisana jest jako:

- kostka granitowa 18/20
- kostka granitowa 8/10
- kostka bazaltowa 8/10.

Odpowiedz 28

Należy przyjąć minimalne grubości kostki:

- kostka granitowa 18/20 – min. 18 cm
- kostka granitowa 8/10 – min. 8 cm
- kostka bazaltowa 8/10 – min. 8 cm

Pytanie 29

Z jakiego materiału mają być wykonane wysuwane słupki parkingowe (czy ze stali nierdzewnej)?

Odpowiedz 29

Mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 30:

Zgodnie z treścią SIWZ w ramach warunku dotyczącego posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wskazał, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum 1 roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni o łącznej długości minimum 1km oraz że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum 1 roboty budowlane, zakończone i oddane do eksploatacji, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie nawierzchni chodników i/lub placów o łącznej powierzchni minimum 1ha, podlegającej ochronie konserwatorskiej.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi, by Zamawiający uznał, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeśli wykaże się wykonaniem w/w robót (zgodnie z wymogami Zamawiającego), jednak w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert. Przyjęcie takiego rozwiązania jest w pełni uzasadnione, gdyż na rynku usług budowlanych funkcjonuje i to z powodzeniem szereg przedsiębiorców, którzy dawniej (wcześniej) aniżeli maksymalnie 5 lat temu wykonali i to z powodzeniem szereg robót odpowiadających rodzajowo i zakresowo tym wymaganym przez Zamawiającego. W chwili obecnej, wg wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zamówień publicznych dotyczących robót odpowiadających tym wskazanym przez Zamawiającego jest coraz mniej, stąd też utrudniona możliwość uzyskania zlecenia do ich wykonywania, a tym samym referencji. Co więcej Wykonawcy, którzy we wcześniejszym okresie (tj. wcześniej niż 5 lat wstecz) wykonali roboty wskazane przez Zamawiającego, kontynuują swą działalność przy wykonywaniu innych, niekiedy znacznie bardziej skomplikowanych technologicznie robót. Nie można zatem uznać, że technika i zasady wykonywania robót budowlanych uległy tak znacznej zmianie, że Wykonawca, który wykonał takie roboty 6 lat temu i wcześniej, w sposób należyty, w chwili obecnej nie byłby w stanie wykonać ich należyście, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Odpowiedz 30:

Zamawiający zmienia przedmiotowy warunek.



Wyjaśnienia dotyczące likwidacji kolizji z siecią Orange:

W przedmiarze branży drogowej dodano pozycję pod nazwą: likwidacja kolizji z siecią Orange, którą należy wykonać z zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi od Orange.

Należy w tym celu przewidzieć także zaprojektowanie i uzgodnienie przebudowy kolidujących fragmentów sieci Orange.


Na załączonym rysunku zaznaczono (niebieskie chmurki) kolizje istniejących studni teletechnicznych z przebudowywanym układem drogowym.

Wyjaśnienia odnośnie ilości lamp :


Dodatkowo należy dostarczyć zamawiającemu 7 sztuk lamp tożsamyh z lampami jak na płycie Rynku.

Dodatkowo należy zamontować w płycie Rynku WYSUWANA KOLUMNĘ GNIAZDA 16a 230v Z ZABEZPIECZENIAMI- ze stali nierdzewnej z możliwości zasilania choinki – 2 gniazda .





Unia Europejska
Fundusz Spójności



Wyjaśnienia odnośnie napisu przestrzennego :

Należy dostarczyć zamawiającemu napis przestrzenny z liter ze stali nierdzewnej o wysokości 15 cm, czcionka ARIAL.

Mapa Ścinawy XVI WIEK

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztyla



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

